

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ... โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้วยยาออกซิเจนฟอสฟอรัส ดอนกิโลทิม
 ...ห้องแถวดอนกิโลทิม เวิ้งว้าง บ้านดอนกิโลทิม หมู่ที่ ๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ... องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ๔๙๙,๑๓๓ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)... โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้วยยาออกซิเจนฟอสฟอรัส
 ...ดอนกิโลทิม เวิ้งว้าง บ้านดอนกิโลทิม หมู่ที่ ๒
 ... (รายละเอียดเพิ่มเติม ตาม ๐๓๓.๑๓๓.๑๓๓.๑๓๓)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่... 3 1-1-66 เป็นเงิน... ๔๙๖,๑๒๙.๔๒ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑	แบบ งบประมาณดำเนินการก่อสร้าง	แบบ ๒๕.๕ จำนวน ๑ แบบ
๖.๒	แบบ รายละเอียดประมาณการก่อสร้าง	แบบ ๒๕.๔ จำนวน ๖ แบบ
๖.๓	แบบ แผนบริหารงานก่อสร้าง	แบบ ๒๕.๐๑
๖.๔		
๖.๕		

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นาย รอดคุณท์ จันทร์นวม	ประธานกรรมการ
๗.๒	นาย มติธา เลิศล้ำ	กรรมการ
๗.๓	นาย สมบัติ เลิศล้ำ	กรรมการ
๗.๔		
๗.๕		

สรุปผลการกำหนดราคากลางปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 อบต. ชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ป.ร.5

ประเภทงาน งานทาง

วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 354 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 ไม่น้อยกว่า 1,416 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. ชุมแสงกำหนด)
 เจ้าของโครงการ อบต.ชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	471,129.42	Factor F
2	ป้ายโครงการฯ จำนวน 1 แผ่นป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 2 ป้าย	5,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ - เงินประกันผลงานหัก - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	476,129.42	
	คิดเป็นราคากลาง	476,129.42	

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นายธนวุฒิ จันทรัมย์) (นายบัญชา เลิศล้ำ) (นายสมบัติ เหล็กศรี)
 รองปลัด อบต.ชุมแสง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ชุมแสง ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.ชุมแสง

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
 (นายธนวุฒิ จันทรัมย์) (นายบัญชา เลิศล้ำ) (นายสมบัติ เหล็กศรี)
 รองปลัด อบต.ชุมแสง ปฏิบัติราชการแทน รองนายก อบต.ชุมแสง ปฏิบัติราชการแทน นายก อบต.ชุมแสง

2	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งานผิวทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2 Tack Coat	1,416.0	ตร.ม.	5.39	FALSE	5.39	7,632.24	1.3624	7.34	10,398.16	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,416.0	ตร.ม.	217.45	FALSE	217.45	307,909.20	1.3624	296.25	419,495.49	-	-	-	-	-	-	-	
	งานผิว ไทล์ทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3 Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งานตีเส้นจราจร	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	106.20	ตร.ม.	285.00	-	285.00	30,267.00	1.3624	388.28	41,235.76	-	-	-	-	-	-	-	3 เส้นข้าง 10 ซม.	
4.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3 ทางม้าลาย	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม						345808.44			471,129.42									

(ลงชื่อ)
 (นายอรณนพ รัตน์ธรรมการ)
 รองปลัด อบต. ชุมแสง

(ลงชื่อ)
 (นายบัญญัติ เลิศล้ำ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ชุมแสง

(ลงชื่อ)
 (นายสมมติ เหล็กศรี)
 ผู้ช่วยช่างโยธา อบต. ชุมแสง

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

รายละเอียดการประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/3

ประเภทงาน งานทาง

วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลชุมแสง อำเภอเสถียร จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 354 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,416 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. ชุมแสงกำหนด)

เข้าของโครงการ อบต.ชุมแสง อำเภอเสถียร จังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 11 ตำบลชุมแสง อำเภอเสถียร จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางดำเนินการ 0.3540 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
5	ยอดยกมา										
	งานจราจรสงเคราะห์					345,808.44				471,129.42	
	5.1 งานปรับปรุง										
	5.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้ง ฐานดินเสาหลัก										
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
											แบบที่ 9

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายธรมณสิทธิ์ จันทรัมย์) (นายบัญชา เลิศล้ำ) (นายสมบัติ เหล็กศรี)

รองปลัด อบต.ชุมแสง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ชุมแสง ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.ชุมแสง

รายละเอียดการประมาณราคา

ประเภทงาน งานทาง

วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โครงการ **ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลชุมแสง อำเภอเสถียร จังหวัดบุรีรัมย์**

ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 354 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,416 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. ชุมแสงกำหนด)

เข้าของโครงการ **อบต.ชุมแสง อำเภอเสถียร จังหวัดบุรีรัมย์**
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 11 ตำบลชุมแสง อำเภอเสถียร จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางดำเนินการ 0.3540 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา										
	5.2.28 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55 + ต71-ต73	-	ชุด	-	-	-	345,808.44	-	-	471,129.42	-
	5.2.29 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.30 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.31 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.32 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.33 หลักรนำโค้ง ค.ศ.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.34 หลักริโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.36 หลักรนำทาง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.37 Guard Rail บริเวณทางโค้งหรือคอสะพาน	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	-

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ (นายธนกร นาม) กรรมการฯ (ลงชื่อ)..... (นายบัญชา เลิศล้ำ) กรรมการฯ (นายสมบัติ เหล็กศรี) กรรมการฯ

(นายธนกร นาม) รองปลัด อบต.ชุมแสง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ชุมแสง ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.ชุมแสง

5.2.38 Guard Rail บริเวณทางตรง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.39 ติดตั้งทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.40 ติดตั้งรั้วมะทอนแสง (2 หน้า)	-	รั้ว	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.41 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.42 ปรับปรุงสะพาน คสล	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.44 Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.43 ป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	-	ชุด	-	-	-	-	-	1.0700	-	-
รวม						345,808.44			471,129.42	รูปแบบที่ 2

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
 (นายอรุณภูมิ จันทวีรัมย์)
 รองปลัด อบต.ชุมแสง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นายบัญญัติ เลิศล้ำ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ชุมแสง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นายสมมติ เหล็กศรี)
 ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.ชุมแสง