

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	412003,1141005,2211025,3111015,911001,911014,991044,911013,921006,991043 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง, รายการฯ ทั่วไป และ.....
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 30 แผ่น
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,509,400	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	161,784	
3	ประเภทงานค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน	2,671,184	
	คิดเป็นเงินประมาณ	2,671,000	
( ตัวอักษร )		สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.เมืองนาท ที่ 354 /2560 ลว. 11 ต.ค. 60

ได้ตรวจสอบ และเห็นชอบกับประมาณการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านห้วยผึ้ง และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้พร้อมกันลงนามไว้เป็นหลักฐาน

..... ประธานกรรมการฯ  
( นายสันติ ท้าวนอก )  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการฯ  
( นางสาวสุรรัตน์ สอภใหม่ )  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

..... เห็นชอบ  
( นายสยาม สังข์ศรี )  
ตำแหน่ง ปลัด อบต.เมืองนาท

..... กรรมการฯ  
( นางสาวพันธิกา เบียดกลาง )  
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
..... อนุมัติ  
( นายบุญช่วย ขอมกลาง )  
ตำแหน่ง นายก อบต.เมืองนาท

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท		
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดกลาง		
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านห้วยพริก หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
แบบเลขที่	412003,1141005,2211025,3111015,911001,911014,991044,911013,921006,991043 พร้อมด้วยรายการฯ		
	เฉพาะแห่ง, รายการฯ ทั่วไป และ.....		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	24	แผ่น
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 ต.ค. 60	

ที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	<b>ประเภทงานอาคาร</b>				
1.1	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003	119,140	1.3074	155,764	
1.2	วางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001,991014	17,730	1.3074	23,180	
1.3	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921006	5,050	1.3074	6,602	
1.4	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991043	7,570	1.3074	9,897	
1.5	ประตูรั้วแบบเลขที่ 991014,921006	36,820	1.3074	48,138	
1.6	ระบบกรองน้ำฝิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005	495,950	1.3074	648,405	
1.7	ถังน้ำใส ขนาดจ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2211025	205,700	1.3074	268,932	
1.8	หอดังสูง ขนาดจ 15 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111015	432,560	1.3074	565,529	
1.9	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	112,446	1.3074	147,012	
1.10	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911014	70,226	1.3074	91,813	
1.11	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911013	16,360	1.3074	21,389	
1.12	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911013	16,360	1.3074	21,389	
1.13	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	339,225	1.3074	443,503	
1.14	ค่าก่อสร้างระพังกตะกอน แบบเลขที่ 991014	13,000	1.3074	16,996	
1.15	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด	16,000	1.3074	20,918	
1.16	การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ	15,300	1.3074	20,003	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านทัพวัง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	412003,1141005,2211025,3111015,911001,911014,991044,911013,921006,991043 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง, รายการฯ ทั่วไป และ.....
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 24 แผ่น
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60

ที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	<b>เงินโอน</b>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	- เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %			
	<b>รวมเป็นเงิน</b>	1,919,437	1.3074	2,509,472	
	<b>รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			2,509,400	
	( ตัวอักษร )	สองล้านห้าแสนเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน			

หมายเหตุ 1. ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.เมืองนาท ที่ 354 /2560 ลว. 11 ต.ค. 60

ได้ตรวจสอบ และเห็นชอบกับประมาณการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านทัพวัง และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้พร้อมกันลงนามไว้เป็นหลักฐาน

..... ประธานกรรมการ  
( นายสันติ ท้าวนอก )  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ  
( นางสาวสุรวิรัตน์ สอพบใหม่ )  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

..... กรรมการ  
( นางสาวพันธิกา เบียดกลาง )  
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

..... เห็นชอบ  
( นายสยาม สังข์ศรี )  
ตำแหน่ง ปลัด อบต.เมืองนาท

..... อนุมัติ  
( นายบุญช่วย ขอมขมกลาง )  
ตำแหน่ง นายก อบต.เมืองนาท

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวหึ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 412003

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
<b>1.งานดิน</b>								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4.00 ลบ.ม.	-	-	148.00	592.00	592.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.50 ลบ.ม.	406.00	609.00	99.00	148.50	757.50	
<b>2.งานแบบหล่อ</b>								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้ค้ำ	23.00 ตร.ม.	420.00	9,660.00	133.00	3,059.00	12,719.00	
2.2	ตะปู	6.00 กก.	56.00	336.00	-	-	336.00	
<b>3.งานคอนกรีต</b>								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.20 ลบ.ม.	1,530.00	306.00	398.00	79.60	385.60	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4.00 ลบ.ม.	1,720.00	6,880.00	498.00	1,992.00	8,872.00	
<b>4.งานเหล็ก</b>								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27.00 กก.	20.00	540.08	4.10	110.70	650.78	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280.00 กก.	18.45	5,165.44	4.10	1,148.00	6,313.44	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108.00 กก.	20.46	2,209.36	3.30	356.40	2,565.76	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52.00 กก.	19.97	1,038.34	3.30	171.60	1,209.94	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	6.00 กก.	32.00	192.00	-	-	192.00	
<b>5.งานโครงหลังคา</b>								
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2.00 ท่อน	1,190.00	2,380.00			2,380.00	
5.2	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7.00 ท่อน	439.00	3,073.00		3,370.00	6,443.00	
5.3	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7.00 ท่อน	586.00	4,102.00			4,102.00	
5.4	เหล็ก LG 38 x 38 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4.00 ท่อน	381.00	1,524.00			1,524.00	
5.5	แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8.00 แผ่น	45.00	360.00	-	-	360.00	
5.6	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	62.00 แผ่น	60.00	3,720.00	45.00	2,790.00	6,510.00	
5.7	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13.00 ชุด	104.00	1,352.00	-	-	1,352.00	
5.8	ขอยึดกระเบื้อง	62.00 ตัว	4.00	248.00	-	-	248.00	
<b>6.งานผนังก่ออิฐ</b>								
6.1	ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	22.00 ตร.ม.	250.00	5,500.00	89.00	1,958.00	7,458.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.90 ตร.ม.	120.00	228.00	86.00	163.40	391.40	
<b>7.งานฉาบปูน</b>								
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.00 ตร.ม.	72.00	3,312.00	87.00	4,002.00	7,314.00	
<b>8.งานสี</b>								
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	69.00 ตร.ม.	65.00	4,485.00	32.00	2,208.00	6,693.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	15.00 ตร.ม.	168.00	2,520.00	38.00	570.00	3,090.00	
<b>9.งานอื่นๆ</b>								
9.1	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + ฝ้าไม้ @ 0.60 ม.	23.00 ตร.ม.	430.00	9,890.00	94.00	2,162.00	12,052.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว ยาว 11.00 ม.	2.00 ลบ.ฟ.	940.00	1,880.00			1,880.00	
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.00 ชิ้น	35.00	35.00			35.00	
<b>รวมยอดยกไป</b>				<b>71,545.21</b>		<b>24,881.20</b>	<b>96,426.41</b>	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยหวัง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา


แบบเลขที่ 412003


รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>รวมยอดออกมา</b>			71,545.21		24,881.20	96,426.41	
9.4	สายยูพร้อมกุกญแจ	1.00 ชุด	280.00	280.00	}	2,500.00	280.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.00 ชิ้น	30.00	90.00			2,590.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม.หนา 4.5 มม.	4.00 แผ่น	70.00	280.00			280.00	
9.7	เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.20 เส้น	195.00	1,404.00			1,404.00	
9.8	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	6.00 ท่อน	586.00	3,516.00			3,516.00	
9.9	ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือขนมเปียกปูน dia. ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ช่อง 1 1/2"	7.20 ตร.ม.	110.00	792.00	40.00	288.00	1,080.00	
9.1	ท่อ PVC. dia 2" ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ	1.00 ท่อน	380.00	380.00	40.00	40.00	420.00	
	<b>10.งานไฟฟ้า</b>							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิทช์ และอุปกรณ์	2.00 ชุด	450.00	900.00	300.00	600.00	1,500.00	
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1.00 ชุด	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00	
	<b>11.งานเสาเข็ม</b>							
11.1	เสาเข็ม คสล.หรือ คอจ. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8.00 ต้น	720.00	5,760.00	698.00	5,584.00	11,344.00	
	<b>รวมเงิน</b>			85,147.21		33,993.20	119,140.41	
	<b>คิดเป็นค่างาน</b>						119,140.00	

  
ประธานกรรมการฯ  
(นายสันติ ท้าวนอก)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
กรรมการฯ  
(นางสาวสุวิรัตน์ สอภใหม่)  
นักจัดการงานทั่วไป

  
กรรมการฯ  
(นางสาวพันธิกา เบียดกลาง)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ประมาณราคาค่าก่อสร้าง รางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 911001,911014 รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดิน	0.39 ลบ.ม.	-	-	148.00	57.72	57.72	
2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม.	406.00	12.18	99.00	2.97	15.15	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.05 ลบ.ม.	1,720.00	86.00	498.00	24.90	110.90	
4	เหล็กเส้นกลม ๗a. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	2.00 กก.	18.45	36.90	4.10	8.20	45.10	
5	ท่ออิฐมอก 1/2 แผ่น	1.00 ตร.ม.	250.00	250.00	89.00	89.00	339.00	
6	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.30 ตร.ม.	72.00	165.60	87.00	200.10	365.70	
	<b>รวมเงิน</b>			<b>550.68</b>		<b>382.89</b>	<b>933.57</b>	
	<b>คิดเป็นเงินค่างาน</b>						<b>933.00</b>	

  
 ประธานกรรมการฯ  
 ( นายสินติ ท้าวนอก )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 กรรมการฯ  
 ( นางสาวสุวิรัตน์ สอนใหม่ )  
 นักจัดการงานทั่วไป

  
 กรรมการฯ  
 ( นางสาวทันธิกา เมียตกลาง )  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง รางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 911001,991014 รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	รางระบายน้ำ	19.00 ม.	550.68	10,462.84	382.89	7,274.91	17,737.75	
	รวมเงิน			10,462.84		7,274.91	17,737.75	
	คิดเป็นเงินค้างงาน						17,730.00	

  
 ประธานกรรมการ  
 (นายสันติ ห้วนอก)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 กรรมการ  
 (นางสาวสุธีรัตน์ ลอบใหม่)  
 นักจัดการงานทั่วไป

  
 กรรมการ  
 (นางสาวพินนิกา เมียดกลาง)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง *ป้ายการประปา*

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยวัง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอสามง่าม จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 921006

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ชุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.30 ลบ.ม.	-	-	148.00	44.40	44.40	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.60 ลบ.ม.	1,720.00	1,032.00	498.00	298.80	1,330.80	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 2"	1.00 ท่อน	1,067.00	1,067.00	}	450.00	1,067.00	
4	แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.215 x 2.435 ม.หนา 3/16 นิ้ว	0.50 แผ่น	2,800.00	1,400.00			1,400.00	
5	น๊อต dia. 3/8" ยาว 4"	6.00 ตัว	18.00	108.00			558.00	
6	หัวเสาธง อลูมิเนียม dia. 2"	2.00 ชุด	120.00	240.00			240.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2.00 ตร.ม.	168.00	336.00	38.00	76.00	412.00	
	<b>รวมเงิน</b>			4,183.00		869.20	5,052.20	
	<b>คิดเป็นเงินค้างงาน</b>						5,050.00	

  
 (นายสินติ ท้าวอก)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

  
 (นางสาวสุวิรัตน์ สอนใหม่)  
 นักจัดการงานทั่วไป

กรรมการฯ

  
 (นางสาวพันธิกา เบี้ยกลาง)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการฯ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 991043

รายการเลขที่


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม. หนา 4.5 มม.	1.00	แผ่น	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.00	เส้น	165.00	165.00	-	-	165.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.00	เส้น	195.00	195.00	-	-	195.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1.00	เส้น	180.00	180.00	-	-	180.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1.00	เส้น	470.00	470.00	-	-	470.00	
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2.00	ชุด	350.00	700.00	-	-	700.00	
7	เหล็กแกนตัน dia 25 มม.	1.00	ชุด	220.00	220.00	-	-	220.00	
8	ลวดสลิง dia 3/16 นิ้ว	10.00	ม.	21.00	210.00	-	-	210.00	
9	แกลลลอนจุก 5 ลิตร	1.00	ลูก	15.00	15.00	-	-	15.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3.00	ตร.ม.	168.00	504.00	38.00	114.00	618.00	
11	ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.00	เหมา				2,000.00	2,000.00	
	รวมเงิน				5,459.00		2,114.00	7,573.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน							7,570.00	

  
ประธานกรรมการฯ  
(นายสันติ ห้าวนอก)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
กรรมการฯ  
(นางสาวสุวิรัตน์ สอภใหม่)  
นักจัดการงานทั่วไป

  
กรรมการฯ  
(นางสาวพณิภา เบียดกลาง)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประตูรั้ว(20x20 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านที่พึ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอสามळेแกลง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 92/006

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
<b>1. เสาปูนประตูรั้ว</b>								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.40 ลบ.ม.	-	-	148.00	59.20	59.20	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	406.00	20.30	99.00	4.95	25.25	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ลบ.ม.	1,530.00	81.09	398.00	21.09	102.18	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.315 ลบ.ม.	1,720.00	541.80	498.00	156.87	698.67	
1.5	เหล็กเสริม	47.61 กก.	19.35	921.25	3.40	161.87	1,083.13	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.70 กก.	32.00	22.40	-	-	22.40	
1.7	ท่อเหล็กฉาบสังกะสี- ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 1 1/2"	3.00 ท่อน	747.00	2,241.00			2,241.00	
1.8	ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือขนมเปียกปูน dia. ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ช่อง 1 1/2"	5.25 ตร.ม.	110.00	577.50			577.50	
1.9	ปูนสัดักคิควานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6.00 ตัว	95.00	570.00		750.00	1,320.00	
1.10	กลอนเหล็กและกุกแจ	2.00 ชุด	280.00	560.00			560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.00 ตร.ม.	72.00	216.00	87.00	261.00	477.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3.00 ตร.ม.	65.00	195.00	32.00	96.00	291.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2.00 ตร.ม.	168.00	336.00	38.00	76.00	412.00	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตหัวไป 80% พร้อมไม้ค้ำ	1.14 ตร.ม.	420.00	478.80	133.00	151.62	630.42	
1.15	ตะปู	0.20 กก.	56.00	11.20	-	-	11.20	
	<b>รวมเงิน (1)</b>			<b>6,772.34</b>		<b>1,738.61</b>	<b>8,510.95</b>	
<b>2. เสาปูนรั้วต่อ 1 ต้น</b>								
2.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.20 ลบ.ม.	-	-	148.00	29.60	29.60	
2.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.025 ลบ.ม.	406.00	10.15	99.00	2.48	12.63	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,530.00	45.90	398.00	11.94	57.84	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	1,720.00	240.80	498.00	69.72	310.52	
2.5	เหล็กเสริม	29.91 กก.	19.35	578.76	3.40	101.69	680.45	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.40 กก.	32.00	12.80	-	-	12.80	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.50 ตร.ม.	72.00	108.00	87.00	130.50	238.50	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.50 ตร.ม.	65.00	97.50	32.00	48.00	145.50	
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตหัวไป 80% พร้อมไม้ค้ำ	0.57 ตร.ม.	420.00	239.40	133.00	75.81	315.21	
2.10	ตะปู	0.10 กก.	56.00	5.60	-	-	5.60	
	<b>รวมเงิน (2)</b>			<b>1,338.91</b>		<b>469.74</b>	<b>1,808.65</b>	
	<b>เสามุมรั้วคิดเป็นเงินรวม</b>	<b>4.00 ต้น</b>	<b>1,338.91</b>	<b>5,355.63</b>	<b>469.74</b>	<b>1,878.96</b>	<b>7,234.59</b>	
	<b>รวมเป็นเงิน (1) + (2)</b>			<b>12,127.98</b>			<b>15,745.54</b>	

ประมาณราคาตัวก่อสร้าง

ประตูลูกเหล็ก(20x20 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านที่พักรัง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท ตำบลชุมแสง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 92/006

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
3.	รั้ว เหล็กทิวต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)							
3.1	จุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1.00 ลบ.ม.	-	-	148.00	148.00	148.00	
3.2	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.105 ลบ.ม.	1,720.00	180.60	498.00	52.29	232.89	
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 14	180.00 ม.	5.40	972.00	2.00	360.00	1,332.00	
3.4	เสาเข็ม คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9.00 ต้น	280.00	2,520.00	30.00	270.00	2,790.00	
3.5	น๊อต dia. 4 มม.	81.00 ตัว	12.00	972.00	-	-	972.00	
	รวมเงิน (3)			4,644.60		830.29	5,474.89	ราคา / 20 ม.
	รั้ว-เสา คิดเป็นเงินต่อเมตร			232.23		41.51	273.74	ราคา / ม.
	รั้ว-เสา คิดเป็นเงินรวม	77.00 ม.	232.23	17,881.71	41.51	3,196.62	21,078.33	
	รวมเงิน 1+2+3			30,009.69		36,823.87	36,823.87	
	คิดเป็นเงินค่างาน						36,820.00	

  
ประธานกรรมการฯ  
(นายสันติ ท้าวนอก)

  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
กรรมการฯ  
(นางสาวสุวิรัตน์ สอบใหม่)

  
นักจัดการงานทั่วไป  
กรรมการฯ  
(นางสาวพัญญิกา เบียดกลาง)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ลบ.ม/ชม.(ตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านที่หรั่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 1141005 รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>1.งานดิน</b>							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	12.00 ลบ.ม.	-	-	148.00	1,776.00	1,776.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	6.00 ลบ.ม.	406.00	2,436.00	99.00	594.00	3,030.00	
	<b>2.งานแบบหล่อ</b>							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้ค้ำ	197.00 ตร.ม.	420.00	82,740.00	133.00	26,201.00	108,941.00	
2.2	ตะปู	49.00 กก.	56.00	2,744.00	-	-	2,744.00	
	<b>3.งานคอนกรีต</b>							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	2.00 ลบ.ม.	1,530.00	3,060.00	398.00	796.00	3,856.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6.00 ลบ.ม.	1,720.00	10,320.00	498.00	2,988.00	13,308.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	20.00 ลบ.ม.	1,730.00	34,600.00	395.00	7,900.00	42,500.00	
3.4	ปูนทราย 1 : 4	1.00 ลบ.ม.	1,200.00	1,200.00	376.00	376.00	1,576.00	
	<b>4.งานเหล็ก</b>							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	45.00 กก.	20.00	900.14	4.10	184.50	1,084.64	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	635.00 กก.	18.45	11,714.48	4.10	2,603.50	14,317.98	
4.3	เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	710.00 กก.	19.10	13,560.29	3.30	2,343.00	15,903.29	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	90.00 กก.	19.97	1,797.12	3.30	297.00	2,094.12	
4.2	ลวดผูกเหล็ก No 18	45.00 กก.	32.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	<b>5.งานท่อและอุปกรณ์</b>							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 1 1/2"	1.00 ท่อน	747.00	747.00	80.00	80.00	827.00	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	2.00 ท่อน	1,612.00	3,224.00	150.00	300.00	3,524.00	
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2.00 ท่อน	2,349.00	4,698.00	190.00	380.00	5,078.00	
5.4	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 2"	1.00 ท่อน	1,067.00	1,067.00	110.00	110.00	1,177.00	
5.5	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 1 1/2"	1.00 ท่อน	747.00	747.00	80.00	80.00	827.00	
5.6	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 1"	4.00 ท่อน	505.00	2,020.00	50.00	200.00	2,220.00	
5.7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 3/4"	2.00 ท่อน	323.00	646.00	72.00	144.00	790.00	
5.8	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 1/2"	1.00 ท่อน	262.00	262.00	30.00	30.00	292.00	
5.9	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 3/4"	2.00 ท่อน	50.00	100.00	30.00	60.00	160.00	
5.10	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 1"	1.00 ท่อน	67.00	67.00	30.00	30.00	97.00	
5.11	ท่อแอสบนเลส dia 1/2"	1.00 ท่อน	920.00	920.00	60.00	60.00	980.00	
5.12	ผ้าครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6.00 ตัว	10.00	60.00	-	-	60.00	
5.13	ผ้าครอบเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	1.00 ตัว	107.00	107.00	-	-	107.00	
5.14	ท่อ PVC dia 1 1/2" กระจาย x 0.50 ม.	6.00 ท่อน	115.00	690.00	-	-	690.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>			181,867.03		47,533.00	229,400.03	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ลบ.ม/ชม.(ตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรัพย์ หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 1141005

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>รวมยอดออกมา</b>			181,867.03		47,533.00	229,400.03	
5.15	ข้อต่อเกลียวใน PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6.00 ตัว	13.00	78.00			78.00	
5.16	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6.00 ตัว	13.00	78.00			78.00	
5.17	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4.00 ตัว	15.00	60.00			60.00	
5.18	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	1.00 ตัว	22.00	22.00			22.00	
5.19	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1"	3.00 ตัว	38.00	114.00			114.00	
5.20	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	4.00 ตัว	10.00	40.00			40.00	
5.21	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	4.00 ตัว	15.00	60.00			60.00	
5.22	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	8.00 ตัว	26.00	208.00			208.00	
5.23	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.00 ตัว	80.00	160.00			160.00	
5.24	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2 1/2"	2.00 ตัว	144.00	288.00			288.00	
5.25	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	4.00 ตัว	216.00	864.00			864.00	
5.26	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4.00 ตัว	382.00	1,528.00			1,528.00	
5.27	ข้องอ 90 แลตคนแลค dia. 1/2"	3.00 ตัว	340.00	1,020.00			1,020.00	
5.28	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้าจาน 4 ด้าน dia 4"	1.00 ตัว	3,200.00	3,200.00			3,200.00	
5.29	ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2.00 ตัว	14.00	28.00			28.00	
5.30	อี-โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1.00 ชุด	220.00	220.00			220.00	
5.31	น๊ิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2.00 ตัว	17.00	34.00			34.00	
5.32	น๊ิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 2 1/2"	2.00 ตัว	93.00	186.00			186.00	
5.33	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 2 1/2"	1.00 ตัว	260.00	260.00		10,000.00	10,260.00	
5.34	รัดแยก dia 4"	2.00 ตัว	220.00	440.00			440.00	
5.35	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	6.00 ตัว	360.00	2,160.00			2,160.00	
5.36	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12.00 ตัว	425.00	5,100.00			5,100.00	
5.37	ประเก็นยาง dia 3"	9.00 แผ่น	19.00	171.00			171.00	
5.38	ประเก็นยาง dia 4"	12.00 แผ่น	25.00	300.00			300.00	
5.39	น๊อตยึดหน้าจาน dia. 5/8 x 3"	132.00 ตัว	30.00	3,960.00			3,960.00	
5.40	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 3"	1.00 ชุด	6,110.00	6,110.00			6,110.00	
5.41	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 4"	3.00 ชุด	7,630.00	22,890.00			22,890.00	
5.42	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2 1/2"	1.00 ชุด	2,080.00	2,080.00			2,080.00	
5.43	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 2" แบบพวงมาลัย	1.00 ชุด	6,110.00	6,110.00			6,110.00	
5.44	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1.00 ชุด	6,110.00	6,110.00			6,110.00	
5.45	ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (เปิด-เปิด เร็ว) dia 4"	3.00 ชุด	7,400.00	22,200.00			22,200.00	
5.46	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	2.00 ชุด	380.00	760.00			760.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>			268,706.03		57,533.00	326,239.03	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ลบ.ม./ชม.(ตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

1141005

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>			<b>268,706.03</b>		<b>57,533.00</b>	<b>326,239.03</b>	
5.47	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	8.00 ชุด	230.00	1,840.00			1,840.00	
5.48	ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกลด์บิวราล) dia 1"	2.00 อัน	310.00	620.00			620.00	
5.49	สามยางอ่อน dia 1"	5.00 ม.	20.00	100.00			100.00	
5.50	ข้อลดเหล็กหล่อหน้าจาน dia 4" - 3"	1.00 ตัว	1,240.00	1,240.00			1,240.00	
5.51	ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน dia 4" ปีกกลาง	4.00 ตัว	1,470.00	5,880.00			5,880.00	
5.52	ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน dia 4"	2.00 ตัว	1,650.00	3,300.00			3,300.00	
5.53	ท่อสั้นสแตนเลส dia: 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.00 ตัว	95.00	380.00			380.00	
5.54	ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปีกผีเสื้อ dia 4"	1.00 ชุด	9,900.00	9,900.00			9,900.00	
	<b>6.งานก่ออิฐ</b>							
6.1	ก่ออิฐรูปทูล 1/2 แผ่น	26.00 ตร.ม	250.00	6,500.00	89.00	2,314.00	8,814.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	1.60 ตร.ม	230.00	368.00	86.00	137.60	505.60	
	<b>7.งานตบแต่งงานปูน</b>							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	120.00 ตร.ม	72.00	8,640.00	87.00	10,440.00	19,080.00	
7.2	ฉาบปูนขัดมัน	10.00 ตร.ม	87.00	870.00	87.00	870.00	1,740.00	
	<b>8.งานทาสี</b>							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	80.00 ตร.ม	65.00	5,200.00	32.00	2,560.00	7,760.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	23.00 ตร.ม	168.00	3,864.00	38.00	874.00	4,738.00	
8.3	ทาสีเมนต์เบส	102.00 ตร.ม	110.00	11,220.00	40.00	4,080.00	15,300.00	
	<b>9.งานฉาบฉวย</b>							
9.1	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	1.00 ลบ.ฟุต	728.00	728.00	110.00	110.00	838.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	0.60 ลบ.ฟุต	728.00	436.80	110.00	66.00	502.80	
9.3	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2.00 ชุด	807.00	1,214.00	200.00	400.00	1,614.00	
9.4	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	2.00 ชุด	1,084.00	2,168.00	220.00	440.00	2,608.00	
9.5	บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4.00 บาน	1,215.00	4,860.00	200.00	800.00	5,660.00	
9.6	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	4.00 บาน	560.00	2,240.00	200.00	800.00	3,040.00	
9.7	กลอนทองเหลือง ขนาด 4 นิ้ว	8.00 อัน	25.00	200.00			200.00	
9.8	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	8.00 อัน	70.00	560.00			560.00	
9.9	ข้อสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	4.00 อัน	15.00	60.00			60.00	
9.10	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	24.00 อัน	30.00	720.00			720.00	
9.11	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	4.00 อัน	35.00	140.00			140.00	
9.12	สายยูพท์อ้อมกุญแจ	2.00 ชุด	280.00	560.00			560.00	
9.13	แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม.หนา 4.5 มม.	1.00 แผ่น	70.00	70.00		1,500.00	1,570.00	
9.14	แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม.หนา 3/16 นิ้ว	2.00 แผ่น	60.00	120.00			120.00	
9.15	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1.00 เส้น	470.00	470.00			470.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>			<b>343,174.83</b>		<b>82,924.60</b>	<b>426,099.43</b>	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดินขนาด 5 ลบ.ม./ชม.(ตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

1141005

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>			343,174.83		82,924.60	426,099.43	
9.16	เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1.00	ท่อน	738.00	738.00		738.00	
9.17	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	3.00	แผ่น	210.00	630.00		630.00	
9.18	ทุกตัวหนอน dia 6 มม.	9.00	ตัว	10.00	90.00		90.00	
9.19	น๊อตสแตนเลส dia 3/8"	9.00	ตัว	25.00	225.00		225.00	
9.20	ทรายกรองเว้า	1.20	ลบ.ม.	1,650.00	1,980.00	400.00	480.00	2,460.00
9.21	กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	0.80	ลบ.ม.	1,650.00	1,320.00	400.00	320.00	1,640.00
9.22	ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือใต้ ทรายกรอง	1.00	ชุด	2,940.00	2,940.00	1,030.00	1,030.00	3,970.00
	<b>10. งานไฟฟ้า</b>							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร็อมชา, ลิฟท์ และอุปกรณ์	3.00	ชุด	450.00	1,350.00	300.00	900.00	2,250.00
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผิวง ชนิดมีสายดิน	2.00	ชุด	200.00	400.00	100.00	200.00	600.00
	<b>11. งานบันได</b>							
11.1	บันไดขั้นถ้งและราวกันตก G/S dia 1 1/2" (ยาว 25 ม.)	1.00	ชุด	3,525.00	3,525.00	900.00	900.00	4,425.00
11.2	บันไดลงถ้ง G/S dia 1 1/2" x 3.00 ม.(ยาว 15 ม.)	2.00	ชุด	2,115.00	4,230.00	500.00	1,000.00	5,230.00
11.4	แผ่นทางเดิน คสล. 0.60 x 0.75 x 0.05 ม.	10.00	แผ่น	80.00	800.00	-	-	800.00
	<b>11. เสาเข็ม</b>							
12.1	เสาเข็ม คสล. หรือ คอจ. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	33.00	ต้น	720.00	23,760.00	698.00	23,034.00	46,794.00
	<b>รวมเงิน</b>				385,162.83		110,788.60	495,951.43
	<b>คิดเป็นค่างาน</b>							495,950.00

  
ประธานกรรมการฯ  
(นายสันติ ห้วนอก)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
กรรมการฯ  
(นางสาวสุริรัตน์ สอนใหม่)  
นักจัดการงานทั่วไป

  
กรรมการฯ  
(นางสาวพันธิกา เบียดกลาง)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถังน้ำไฟ ขนาดจุ 25 ลบ.ม.สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยซึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมาแบบเลขที่ 2211025

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
<b>1. งานดิน</b>								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	73.00 ลบ.ม.		-	148.00	10,804.00	10,804.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	5.00 ลบ.ม.	408.00	2,030.00	99.00	495.00	2,525.00	
1.3	เสาเข็ม คอ.รูปตัว ไอ 0.18 x 0.18 ม. ยาว 6.00 ม.	25.00 ต้น	897.00	22,425.00	698.00	17,450.00	39,875.00	
<b>2. งานไม้แบบ</b>								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	90.00 ตร.ม.	420.00	37,800.00	133.00	11,970.00	49,770.00	
2.2	ตะปู	23.00 กก.	56.00	1,288.00	-	-	1,288.00	
<b>3. งานคอนกรีต</b>								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	2.50 ลบ.ม.	1,530.00	3,825.00	398.00	995.00	4,820.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	2.50 ลบ.ม.	1,720.00	4,300.00	498.00	1,245.00	5,545.00	
3.3	คอนกรีต 1:1.5:3	13.00 ลบ.ม.	1,541.00	20,033.00	498.00	6,474.00	26,507.00	
3.4	ปูนทราย 1 : 4	2.00 ลบ.ม.	1,200.00	2,400.00	376.00	752.00	3,152.00	
<b>4. งานเหล็ก</b>								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	948.00 กก.	18.45	17,488.70	4.10	3,886.80	21,375.50	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	344.00 กก.	19.10	6,570.06	3.30	1,135.20	7,705.26	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No 18	39.00 กก.	32.00	1,248.00	-	-	1,248.00	
<b>5. งานผนัง</b>								
5.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	37.00 ตร.ม.	72.00	2,664.00	87.00	3,219.00	5,883.00	
5.2	ทำผิวพื้นปูนทรายขัดมัน	16.00 ตร.ม.	120.00	1,920.00	82.00	1,312.00	3,232.00	
<b>6. งานทาสี</b>								
6.1	ทาสีน้ำพลาสติก	34.00 ตร.ม.	65.00	2,210.00	32.00	1,088.00	3,298.00	
6.2	ทาสีน้ำมัน	5.00 ตร.ม.	168.00	840.00	38.00	190.00	1,030.00	
6.3	ทาสีเอนดีเบล	33.00 ตร.ม.	110.00	3,630.00	40.00	1,320.00	4,950.00	
<b>7. งานท่อระบายอากาศ</b>								
7.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1.00 ม.	2,349.00	2,349.00			2,349.00	
7.2	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 dia 4"	2.00 ตัว	382.00	764.00			764.00	
7.3	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1.00 ตัว	526.00	526.00		500.00	1,026.00	
7.4	เทพื้นเกลียว	2.00 ม้วน	10.00	20.00			20.00	
7.5	ตะแกรงมุ้งลวดสแตนเลส	1.00 เมฆา	90.00	90.00			90.00	
<b>8. ท่อน้ำดื่ม</b>								
8.1	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 4" - 3"	1.00 ตัว	238.00	238.00			238.00	
8.2	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 dia 3"	2.00 ตัว	216.00	432.00			432.00	
8.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1.00 ทอน	1,612.00	1,612.00		500.00	2,112.00	
8.4	แผ่นเหล็กขนาด 5" x 5"	1.00 แผ่น	50.00	50.00			50.00	
8.5	เทพื้นเกลียว	2.00 ม้วน	10.00	20.00			20.00	
<b>รวมยอดยกไป</b>				<b>136,772.76</b>		<b>63,336.00</b>	<b>200,108.76</b>	


ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตึ๊งน้ำใส ขนาดจุ 25 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยจิ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 2211025 รายการเลขที่


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>			136,772.76		83,336.00	200,108.76	
	<b>9. ท่อเมื่อขยาย</b>							
9.1	หน้าจานบอดเหล็กหล่อ dia 4"	1.00 ตัว	425.00	425.00	}	500.00	425.00	
9.2	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	1.00 ตัว	425.00	425.00			425.00	
9.3	แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม. หน้า 3/16 นิ้ว	1.00 แผ่น	60.00	60.00			60.00	
9.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	0.50 ท่อน	2,349.00	1,174.50			1,674.50	
9.5	ยางอัดหน้าจาน dia 4"	1.00 แผ่น	30.00	30.00			30.00	
9.6	น๊อตยึดหน้าจาน	8.00 ตัว	20.00	160.00			160.00	
	<b>10. งานอื่นๆ</b>							
10.1	บันไดเหล็กถังกังน้ำใส	1.00 ชุด	1,150.00	1,150.00	400.00	400.00	1,550.00	
10.2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	1.00 ชุด	720.00	720.00	300.00	300.00	1,020.00	
10.3	กุญแจทองเหลือง	1.00 ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	
	<b>รวมเงิน</b>			141,167.26		64,536.00	205,703.26	
	<b>คิดเป็นเงินค่างาน</b>						<b>206,700.00</b>	

  
ประธานกรรมการฯ  
(นายสันติ ท้าวนอก)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
กรรมการฯ  
(นางสาวสุวิรัตน์ สอนใหม่)  
นักจัดการงานทั่วไป

  
กรรมการฯ  
(นางสาวพันธิกา เบียดกลาง)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 15 ม.<sup>3</sup> (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านที่พริ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 3111015

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
<b>1. งานดิน</b>								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	25.00 ลบ.ม.	-	-	148.00	3,700.00	3,700.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	3.00 ลบ.ม.	406.00	1,218.00	99.00	297.00	1,515.00	
<b>2. งานแบบหล่อ</b>								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้ค้ำ	220.00 ตร.ม.	260.00	57,200.00	133.00	29,260.00	86,460.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม. (50%)	390.00 ลบ.ฟ.	32.00	12,480.00	-	-	12,480.00	
2.4	ตะปู	48.00 กก.	56.00	2,688.00	-	-	2,688.00	
<b>3. งานคอนกรีต</b>								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.50 ลบ.ม.	1,530.00	765.00	398.00	199.00	964.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	14.00 ลบ.ม.	1,720.00	24,080.00	498.00	6,972.00	31,052.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	4.50 ลบ.ม.	1,730.00	7,785.00	395.00	1,777.50	9,562.50	
3.4	น้ำยากันซึม	6.00 กก.	300.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
<b>4. งานเหล็ก</b>								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65.00 กก.	20.00	1,300.20	4.10	266.50	1,566.70	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,021.00 กก.	18.45	18,835.41	4.10	4,186.10	23,021.51	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	465.00 กก.	20.46	9,512.51	3.30	1,534.50	11,047.01	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	1,022.00 กก.	19.97	20,407.30	3.30	3,372.60	23,779.90	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	78.00 กก.	19.49	1,519.99	2.80	226.20	1,746.19	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	98.00 กก.	32.00	3,136.00	-	-	3,136.00	
<b>5. งานท่อและอุปกรณ์</b>								
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3.00 ท่อน	2,349.00	7,047.00			7,047.00	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	6.00 ท่อน	1,612.00	9,672.00			9,672.00	
5.3	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12.00 ตัว	425.00	5,100.00			5,100.00	
5.4	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26.00 ตัว	360.00	9,360.00			9,360.00	
5.5	ข้อลดกลมเหล็กหล่อ dia 4" - 3"	1.00 ตัว	1,400.00	1,400.00			1,400.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.00 ตัว	1,375.00	1,375.00			1,375.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ตีเปิด)	2.00 ตัว	2,100.00	4,200.00			4,200.00	
5.8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ตีเปิด)	1.00 ตัว	2,400.00	2,400.00			2,400.00	
5.9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4.00 ตัว	1,495.00	5,980.00			5,980.00	
5.10	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1.00 ตัว	2,050.00	2,050.00			2,050.00	
5.11	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1.00 ชุด	6,110.00	6,110.00			6,110.00	
5.12	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.00 ชุด	270.00	810.00		9,000.00	9,810.00	
5.13	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.00 ชุด	340.00	340.00			340.00	
5.14	ประเก็นยาง dia 4"	9.00 แผ่น	25.00	225.00			225.00	
<b>รวมยอดยกไป</b>				<b>218,796.39</b>		<b>60,791.40</b>	<b>279,587.79</b>	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 15 ม.<sup>3</sup> (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านที่พริ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 3111015


รายการเลขที่


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>			218,796.39		60,791.40	279,587.79	
5.14	ประเก็นยาง dia 3"	22.00 แผ่น	19.00	418.00			418.00	
5.15	น๊อตยึดหน้างาน	160.00 ตัว	30.00	4,800.00			4,800.00	
5.16	เหล็กยึดท่อ	24.00 ชุด	140.00	3,360.00			3,360.00	
5.17	น๊อตลูกกรวยยึดท่อ dia. 3/8 "	72.00 ตัว	15.00	1,080.00			1,080.00	
5.18	เทปพันเกลียว	24.00 ม้วน	10.00	240.00			240.00	
	<b>6. งานฉิวผนัง</b>							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสาคาน	160.00 ตร.ม.	72.00	11,520.00	100.00	16,000.00	27,520.00	
	<b>7. งานทาสี</b>							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	160.00 ตร.ม.	65.00	10,400.00	32.00	5,120.00	15,520.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	27.00 ตร.ม.	168.00	4,536.00	38.00	1,026.00	5,562.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	31.00 ตร.ม.	110.00	3,410.00	40.00	1,240.00	4,650.00	
	<b>8. งานอื่น ๆ</b>							
8.1	บันไดเหล็กขึ้นหอถังสูงพร้อมราวกันตก	1.00 ชุด	20,980.00	20,980.00	3,960.00	3,960.00	24,940.00	
8.2	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.00 ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
8.3	เสาต่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.00 ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
8.4	บันไดขลุ่ยนิยมน ยาว 2.00 ม.	1.00 ชุด	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
8.5	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	6.00 แผ่น	70.00	420.00			420.00	
8.6	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	2.00 แผ่น	210.00	420.00		1,500.00	1,920.00	
8.7	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1.00 ชุด	650.00	650.00			650.00	
	<b>9. เสาเข็ม</b>							
9.1	เสาเข็ม คอจ. □ 0.22 x 0.22 ม. ยาว 20 ม.	8.00 ต้น	4,299.00	34,392.00	1,200.00	9,600.00	43,992.00	
	<b>รวมเงิน</b>			330,022.39		102,547.40	432,569.79	
	<b>คิดเป็นเงินค่างาน</b>						432,560.00	

  
ประธานกรรมการฯ  
(นายสันติ ท้าวนอก)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
กรรมการฯ  
(นางสาวสุรรัตน์ สอนใหม่)  
นักจัดการงานทั่วไป

  
กรรมการฯ  
(นางสาวพันธิกา เปี้ยคกลาง)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบท่อส่งน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยพริก หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

รายการเฉพาะแห่ง

รายการเลขที่


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน			
<b>1.การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา</b>									
1.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"	15.00	ท่อ	1,757.00	26,355.00	175.00	2,625.00	28,980.00	
1.2	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	3.00	ตัว	426.00	1,278.00	-	-	1,278.00	
<b>2.การเดินจากฟุตวางตัวของท่อสุดไปยังปากท่อสุดของเครื่องสูบน้ำดิบ</b>									
2.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"	18.00	ท่อ	1,757.00	31,626.00	175.00	3,150.00	34,776.00	
2.2	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2.00	ตัว	426.00	852.00	-	-	852.00	
2.3	ฟุตวางตัวของท่อ dia 3"	2.00	ชุด	1,330.00	2,660.00	-	-	2,660.00	
<b>3.เสารับท่อส่งน้ำดิบ</b>									
3.1	เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางสูบน้ำ	8.00	ช่วง	5,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
<b>4. อุปกรณ์อื่นๆ</b>									
4.1	อุปกรณ์ท่อ	1.00	ระบบ	3,900.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
รวมเงิน					106,671.00		5,775.00	112,446.00	
คิดเป็นเงินค่าจ้าง								112,446.00	

  
ประธานกรรมการฯ  
(นายสันติ ท้าวนอก)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
กรรมการฯ  
(นางสาวสุวิรัตน์ สอนใหม่)  
นักจัดการงานทั่วไป

  
กรรมการฯ  
(นางสาวพันธิกา เปี้ยตกลาง)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทัพวัง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

991014


รายการเลขที่


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	10.00 ท่อน	1,612.00	16,120.00	-	-	16,120.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	4.00 ท่อน	2,349.00	9,396.00	-	-	9,396.00	
3	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.00 ตัว	80.00	160.00	-	-	160.00	
4	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	3.00 ตัว	216.00	648.00	-	-	648.00	
5	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	2.00 ตัว	382.00	764.00	-	-	764.00	
6	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3" - 1/2"	1.00 ตัว	260.00	260.00	-	-	260.00	
7	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 4" - 3/4"	1.00 ตัว	460.00	460.00	-	-	460.00	
8	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4" - 1/2"	1.00 ตัว	22.00	22.00	-	-	22.00	
9	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3" - 3/4"	1.00 ตัว	262.00	262.00	-	-	262.00	
10	ข้อต่อกลมเหล็กอบสังกะสี dia 4" - 3"	1.00 ตัว	238.00	238.00	-	-	238.00	
11	น๊อตเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1.00 ตัว	226.00	226.00	-	-	226.00	
12	หน้างานเหล็กต่อเกลียวใน dia 4"	3.00 ตัว	425.00	1,275.00	-	-	1,275.00	
13	หน้างานเหล็กต่อเกลียวใน dia 3"	10.00 ตัว	360.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
14	ประเก็นยาง dia 3"	10.00 แผ่น	19.00	190.00	-	-	190.00	
15	ประเก็นยาง dia 4"	3.00 แผ่น	25.00	75.00	-	-	75.00	
16	น๊อตยึดหน้างาน	104.00 ตัว	20.00	2,080.00	-	-	2,080.00	
17	ข้อต่อเกลียวนอก PVC, ชั้น 13.5 dia 3/4"	1.00 ตัว	4.00	4.00	-	-	4.00	
18	เทปพันเกลียว	13.00 ม้วน	10.00	130.00	-	-	130.00	
19	มาตรฐานน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 3"	1.00 ชุด	14,300.00	14,300.00	-	-	14,300.00	
20	ท่อธาร dia 3/4"	1.00 ชุด	470.00	470.00	-	-	470.00	
21	ฟุตควาล์วทองเหลือง dia 3"	2.00 ตัว	1,330.00	2,660.00	-	-	2,660.00	
22	แผ่นเหล็ก ขนาด 15 x 15 นิ้วหนา 3 มม.	2.00 แผ่น	60.00	120.00	-	-	120.00	
23	แผ่นเหล็ก ขนาด 20 x 20 นิ้วหนา 3 มม.	1.00 แผ่น	70.00	70.00	-	-	70.00	
24	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 dia 3"	1.00 ตัว	426.00	426.00	-	-	426.00	
25	ข้อโค้งเหล็กต่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2.00 ตัว	1,375.00	2,750.00	-	-	2,750.00	
26	ข้อโค้งเหล็กต่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2.00 ตัว	1,495.00	2,990.00	-	-	2,990.00	
27	สามทางเหล็กต่อปลายเรียบ dia 4"	1.00 ตัว	730.00	730.00	-	-	730.00	
28	ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1.00 ระบบ	-	-	9,800.00	9,800.00	9,800.00	
	<b>รวมเงิน</b>			<b>60,426.00</b>		<b>9,800.00</b>	<b>70,226.00</b>	
	<b>คิดเป็นเงินค่างาน</b>						<b>70,226.00</b>	

  
ประธานกรรมการฯ  
(นายสันติ ท้าวออก)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
กรรมการฯ  
(นางสาวสุวิรัตน์ สอนใหม่)  
นักจัดการงานทั่วไป

  
กรรมการฯ  
(นางสาวพันธิกา เปี้ยคกลาง)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทับผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 911013

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 2"	2.00 ท่อน	1,087.00	2,134.00	-	-	2,134.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 1 1/2"	1.00 ท่อน	747.00	747.00	-	-	747.00	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 1/2"	2.00 ท่อน	262.00	524.00	-	-	524.00	
4	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 3" x 15 ซม.	3.00 ท่อน	70.00	210.00	-	-	210.00	
5	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 2" - 1 1/2"	2.00 ท่อน	52.00	104.00	-	-	104.00	
6	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 2"	2.00 ตัว	146.00	292.00	-	-	292.00	
7	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 1 1/2"	2.00 ตัว	105.00	210.00	-	-	210.00	
8	ข้อลดเหล็กเหนียวหน้าจาน 2 ด้าน dia 2"-1"	2.00 ตัว	480.00	960.00	-	-	960.00	
9	หน้าจานเหล็กหล่อเกยิวใน dia 2"	2.00 ตัว	160.00	320.00	-	-	320.00	
10	น๊อตยึดหน้าจาน	16.00 ตัว	20.00	320.00	-	-	320.00	
11	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 2"	3.00 ตัว	116.00	348.00	-	-	348.00	
12	เขี้ยวรั้วทองเหลือง dia 2"	2.00 ตัว	640.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
13	ประตุน้ำบอลวาล์ว dia 2"	2.00 ตัว	580.00	1,160.00	-	-	1,160.00	
14	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	1.00 ตัว	146.00	146.00	-	-	146.00	
15	น๊อตเปิดเหล็กอบสังกะสี dia 2"	2.00 ตัว	45.00	90.00	-	-	90.00	
16	น๊อตเปิดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8.00 ตัว	17.00	136.00	-	-	136.00	
17	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 2" - 3/4"	2.00 ตัว	52.00	104.00	-	-	104.00	
18	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 4" - 3/4"	2.00 ตัว	240.00	480.00	-	-	480.00	
19	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 3" - 2"	1.00 ตัว	157.00	157.00	-	-	157.00	
20	ข้อลดเหล็กอบสังกะสี dia 1" - 1/2"	1.00 ตัว	19.00	19.00	-	-	19.00	
21	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4" - 1/2"	4.00 ตัว	22.00	88.00	-	-	88.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2.00 ตัว	264.00	528.00	-	-	528.00	
23	น๊อตเปิดเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	10.00 ตัว	17.00	170.00	-	-	170.00	
24	ประตุน้ำบอลวาล์ว dia 1/2"	6.00 ตัว	130.00	780.00	-	-	780.00	
25	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 dia 1/2"	7.00 ตัว	10.00	70.00	-	-	70.00	
26	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2.00 ตัว	15.00	30.00	-	-	30.00	
27	เกยวัดความดัน 0-60 PSI ภายในบรรจุน้ำมันกรีเซอร์ลิน	2.00 ชิ้น	167.00	334.00	-	-	334.00	
28	เทปพันเกลียว	7.00 ม้วน	10.00	70.00	-	-	70.00	
29	ทำเกลียว	70.00 จุด	-	-	15.00	1,050.00	1,050.00	
30	ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1.00 ระบบ	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
		รวมเงิน		11,811.00		4,550.00	16,361.00	
		คิดเป็นเงินค้างงาน					18,360.00	

  
 ประธานกรรมการฯ  
 (นายสันติ ท้าวนอก)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 กรรมการฯ  
 (นางสาวสุธีรัตน์ สอนใหม่)  
 นักจัดการงานทั่วไป

  
 กรรมการฯ  
 (นางสาวธานีศิกา เบ็ญตกลาง)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทับรัง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 911013

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60

ลำดับที่		จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 2"	2.00	ท่อน	1,067.00	2,134.00	-	-	2,134.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 1 1/2"	1.00	ท่อน	747.00	747.00	-	-	747.00	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 1/2"	2.00	ท่อน	262.00	524.00	-	-	524.00	
4	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 3" x 15 ซม.	3.00	ท่อน	70.00	210.00	-	-	210.00	
5	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 2" - 1 1/2"	2.00	ท่อน	52.00	104.00	-	-	104.00	
6	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 2"	2.00	ตัว	146.00	292.00	-	-	292.00	
7	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 1 1/2"	2.00	ตัว	105.00	210.00	-	-	210.00	
8	ข้อลดเหล็กเหนียวหน้าจาน 2 ด้าน dia 2"-1"	2.00	ตัว	480.00	960.00	-	-	960.00	
9	หน้าจานเหล็กหล่อกลีวไรน dia 2"	2.00	ตัว	160.00	320.00	-	-	320.00	
10	น็อตยึดหน้าจาน	16.00	ตัว	20.00	320.00	-	-	320.00	
11	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 2"	3.00	ตัว	116.00	348.00	-	-	348.00	
12	เขี้ยวหัวทองเหลือง dia 2"	2.00	ตัว	640.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
13	ประตุน้ำบอลวาล์ว dia 2"	2.00	ตัว	580.00	1,160.00	-	-	1,160.00	
14	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	1.00	ตัว	146.00	146.00	-	-	146.00	
15	น๊ิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 2"	2.00	ตัว	45.00	90.00	-	-	90.00	
16	น๊ิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8.00	ตัว	17.00	136.00	-	-	136.00	
17	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 2" - 3/4"	2.00	ตัว	52.00	104.00	-	-	104.00	
18	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 4" - 3/4"	2.00	ตัว	240.00	480.00	-	-	480.00	
19	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 3" - 2"	1.00	ตัว	157.00	157.00	-	-	157.00	
20	ข้อลดเหล็กอบสังกะสี dia 1" - 1/2"	1.00	ตัว	19.00	19.00	-	-	19.00	
21	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4" - 1/2"	4.00	ตัว	22.00	88.00	-	-	88.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2.00	ตัว	264.00	528.00	-	-	528.00	
23	น๊ิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	10.00	ตัว	17.00	170.00	-	-	170.00	
24	ประตุน้ำบอลวาล์ว dia 1/2"	6.00	ตัว	130.00	780.00	-	-	780.00	
25	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 dia 1/2"	7.00	ตัว	10.00	70.00	-	-	70.00	
26	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2.00	ตัว	15.00	30.00	-	-	30.00	
27	เกย์วัดความดัน 0-60 PSI ภายในบรรจุน้ำมันกรีเซอริน	2.00	อัน	167.00	334.00	-	-	334.00	
28	เทปพันเกลียว	7.00	ม้วน	10.00	70.00	-	-	70.00	
29	ทำเกลียว	70.00	จุด	-	-	15.00	1,050.00	1,050.00	
30	ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1.00	ระบบ	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	รวมเงิน				11,811.00		1,050.00	16,361.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน							16,360.00	

  
ประธานกรรมการฯ  
( นายสันติ ท้าวเอก )  
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

  
กรรมการฯ  
( นางสาวสุวิรัตน์ สอนใหม่ )  
นักจัดการงานทั่วไป

  
กรรมการฯ  
( นางสาวพันธิภา เบียดกลาง )  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ประมาณราคาต่าก่อสร้าง ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านที่พร้อม หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเป็น dia. 3" + ข้อต่อ 1 อัน	625.00 ท่อน	390.00	243,750.00	75.00	46,875.00	290,625.00	
2	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1000 กรัม	40.00 กระป๋อง	465.00	18,600.00	-	-	18,600.00	
3	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตูน้ำ ข้องอ ข้อโค้ง และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	1.00 รายการ	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	<b>รวมเงิน</b>			<b>292,350.00</b>		<b>46,875.00</b>	<b>339,225.00</b>	
	<b>คิดเป็นเงินค่างาน</b>						<b>339,225.00</b>	

  
ประธานกรรมการฯ  
(นายสันติ ท้าวนอก)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
กรรมการฯ  
(นางสาวสุวิรัตน์ สอนใหม่)  
นักจัดการงานทั่วไป

  
กรรมการฯ  
(นางสาวพินธิกา เมียดกลาง)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบุหักตะกอน


สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 991,014 รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดิน	32.00 ลบ.ม.	-	-	125.00	4,000.00	4,000.00	
2	เรียงหินยาแนว	5.00 ตร.ม.	1,500.00	7,500.00	300.00	1,500.00	9,000.00	
	รวมเงิน			7,500.00		5,500.00	13,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						13,000.00	

  
ประธานกรรมการฯ  
(นายสันติ ท้าวนอก)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
กรรมการฯ  
(นางสาวสุรรัตน์ สอภใหม่)  
นักจัดการงานทั่วไป

  
กรรมการฯ  
(นางสาวพินธิกา เปี้ยดกลาง)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลัง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.00 จุด	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมเงิน			0.00		16,000.00	16,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						16,000.00	

ประธานกรรมการฯ

( นายสันติ ท้าวนอก )

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการฯ

( นางสาวสุรรัตน์ สอบใหม่ )

นักจัดการงานทั่วไป

กรรมการฯ

( นางสาวพินธิกา เบียดกลาง )

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านที่พริ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอสามเสนกลาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

รายการฯ เฉพาะแห่ง

รายการเลขที่


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)</b>								
1	เสาไฟฟ้า คอ. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1.00	ต้น	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
2	สายไฟฟ้าลึงมึนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	100.00	ม.	25.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00	
4	อุปกรณ์ยึดสายไฟฟ้า	4.00	ชุด	400.00	1,600.00	200.00	800.00	2,400.00	
5	ลวดลึงล้อยึดในมิติ	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	450.00	900.00	3,900.00	
6	สายไฟฟ้า(ควบคุมลวดลึงล้อย)	40.00	ม.	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
					รวมเงิน	12,700.00	2,600.00	15,300.00	
					คิดเป็นเงินค่างาน			15,300.00	

  
ประธานกรรมการฯ  
(นายสันติ ท้าวนอก)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
กรรมการฯ  
(นางสาวสุธีรัตน์ สอพบใหม่)  
นักจัดการงานทั่วไป

  
กรรมการฯ  
(นางสาวพันธิกา เบียดกลาง)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง, รายการฯ ทั่วไป และ.....
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 6 แผ่น
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60

ที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่า เพิ่ม	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
1.1	เครื่องสูบน้ำดีบ พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 2 ชุด	55,400	1,070	59,278	
1.2	เครื่องสูบน้ำดีบ พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 2 ชุด	55,400	1,070	59,278	
1.3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	17,900	1,070	19,153	
1.4	เครื่องมือประจำการประปา	8,700	1,070	9,309	
1.5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	3,800	1,070	4,066	
1.6	สารส้ม	10,000	1,070	10,700	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			161,784	
	คิดเป็นเงินประมาณ			161,784	
	( ตัวอักษร )	หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.เมืองนาท ที่ 354 /2560 ลว. 11 ต.ค. 60

ได้ตรวจสอบ และเห็นชอบกับประมาณการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านห้วยผึ้ง และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้พร้อมกันลงนามไว้เป็นหลักฐาน

..... ประธานกรรมการฯ  
( นายสันติ ห้าวนอก )  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการฯ  
( นางสาวสุรวิรัตน์ สอนใหม่ )  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

..... กรรมการฯ  
( นางสาวพินธิกา เบียดกลาง )  
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

..... เห็นชอบ  
( นายสยาม สังข์ศรี )  
ตำแหน่ง ปลัด อบต.เมืองนาท

..... อนุมัติ  
( นายบุญช่วย ขอมกลาง )  
ตำแหน่ง นายก อบต.เมืองนาท


ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีบหรือตู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง	บ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง	รายการเลขที่
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 ต.ค. 60	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์	2.00 เครื่อง	14,500.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2.00 เครื่อง	-	-	1,100.00	2,200.00	2,200.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5kW) พร้อมอุปกรณ์	2.00 ตู้	11,000.00	22,000.00	1,100.00	2,200.00	24,200.00	
	รวมเงิน			51,000.00		4,400.00	55,400.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						55,400.00	

  
 (นายสันติ ท้าวนอก)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

  
 (นางสาวสุวิรัตน์ สอบใหม่)  
 นักจัดการงานทั่วไป

กรรมการฯ

  
 (นางสาวพนัฎา เบียดกลาง)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการฯ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนา อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา


แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง


รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหยดซึ่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์	2.00 เครื่อง	14,500.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2.00 เครื่อง	-	-	1,100.00	2,200.00	2,200.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดซึ่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5kW) พร้อมอุปกรณ์	2.00 ตู้	11,000.00	22,000.00	1,100.00	2,200.00	24,200.00	
	<b>รวมเงิน</b>			51,000.00		4,400.00	55,400.00	
	<b>คิดเป็นเงินค่างาน</b>						55,400.00	

  
ประธานกรรมการฯ  
(นายสันติ ทิวานอก)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
กรรมการฯ  
(นางสาวสุรวิรัตน์ สอนใหม่)  
นักจัดการงานทั่วไป

  
กรรมการฯ  
(นางสาวพันธิกา เบียดกลาง)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน


สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถังผสมสารละลายคลอรีน (100 ลิตร)	1.00 ถัง	1,300.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1.00 ถัง	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์	1.00 เครื่อง	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
4	เครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.00 ชุด	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.00 เครื่อง	-	-	700.00	700.00	700.00	
	คิดเป็นเงิน			17,200.00		700.00	17,900.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						17,900.00	

  
ประธานกรรมการฯ  
(นายสันติ ท้าวนอก)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
กรรมการฯ  
(นางสาวสุรวิทย์ สอนใหม่)  
นักจัดการงานทั่วไป

  
กรรมการฯ  
(นางสาวพันธิกา เบียดกลาง)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เครื่องมือประจำการประจำปี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านที่หนึ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอชามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจค้อนไม้ขนาด 24"	2.00 ตัว	1,050.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
2	ประแจเลื่อนขนาด 10"	1.00 ตัว	450.00	450.00	-	-	450.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12"	1.00 ชุด	420.00	420.00	-	-	420.00	
4	คีมลีดขนาด 10" ของไวส์กริป (vise clip) หรือเทียบเท่า	1.00 อัน	220.00	220.00	-	-	220.00	
5	ไขควงลองไฟ	1.00 อัน	40.00	40.00	-	-	40.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1.00 อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1.00 อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
8	ถ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1.00 อัน	100.00	100.00	-	-	100.00	
9	ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ	1.00 อัน	200.00	200.00	-	-	200.00	
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5"x16"x34.5" แต่ละมิติ (กว้างxลึกxสูง) บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05 ม.	1.00 ตู้	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
11	คัลปีแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัด กระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า -แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	1.00 ตัว	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
				8,700.00		0.00	8,700.00	
							8,700.00	

  
ประธานกรรมการฯ  
( นายสันติ ท้าวอก )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
กรรมการฯ  
( นางสาวสุวิรัตน์ สอนใหม่ )  
นักจัดการงานทั่วไป

  
กรรมการฯ  
( นางสาวพันธิกา เบียดกลาง )  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

รายการฯ เฉพาะแห่ง

รายการเลขที่


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.00 ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	รวมเงิน			3,800.00		-	3,800.00	
	คิดเป็นเงิน						3,800.00	

  
ประธานกรรมการ  
(นายสันติ ท้าวนอก)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
กรรมการ  
(นางสาวสุรีรัตน์ ลอบใหม่)  
นักจัดการงานทั่วไป

  
กรรมการ  
(นางสาวพันธิกา เบียดกลาง)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง สารส้ม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรัพย์ หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนาท อำเภอสามแสนแสง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	สารส้ม	1,000.00 กก.	10.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมเงิน			10,000.00		-	10,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						10,000.00	

  
ประธานกรรมการฯ  
(นายสันติ ห้าวนอก)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
กรรมการฯ  
(นางสาวสุรรัตน์ สอนใหม่)  
นักจัดการงานทั่วไป

  
กรรมการฯ  
(นางสาวพันธิกา เปี้ยดกลาง)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง สถานที่ดำเนินการ บ้านทรัพย์ หมู่ที่ ๓ ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท		
๒.	วงเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๖๗๑,๐๐๐.- บาท (-สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)		
๓.	ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านทรัพย์ หมู่ที่ ๓ ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา (ตามมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ ,รายละเอียดตามแบบ อบต. เมืองนาทกำหนด)		
๔.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๖๗๑,๐๐๐.- บาท (-สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)		
๕.	บัญชีประมาณการราคากลาง มีดังนี้		
	๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา ปร.๔		
	๕.๒ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ปร.๕(ข)		
	๕.๓ แบบสรุปรายการค่าประมาณการก่อสร้าง ปร.๕(ก)		
	๕.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.๖		
๖.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.เมืองนาท ๒๕๔/๒๕๖๐ สว. ๑๑ ส.ค. ๖๐		
	๑. นายสันติ ท้าวนอก	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
	๒. นางสาวสุรรัตน์ สออบใหม่	ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
	๓. นางสาวพันธิภา เปียดกลาง	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแผน	กรรมการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  
เรื่องการอนุมัติใช้ราคากลางงานก่อสร้าง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท จะดำเนินการจ้างเหมา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านห้วยพริก หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (ตามมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ ,รายละเอียดตามแบบ อบต.เมืองนาทกำหนด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒,๖๗๑,๐๐๐.- บาท (-สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบุญช่วย ขอมกลาง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท