

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมชิต อ่วมสันเทียะ – บ้านนายชม ชาญศรี สถานที่ดำเนินการ บ้านเสมา หมู่ที่ ๖ ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.เมืองนาท แบบเลขที่ มน.๐๗/๒๕๖๐)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ปร.๔,ปร.๕)
 - ๕.๒.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.เมืองนาท ๒๐๔/๒๕๖๐ ลว. ๑๔ ก.ค. ๖๐

๑. นายสันติ ท้าวนอก	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสิริวิทย์ ปานนอก	ตำแหน่งนายช่างโยธา	กรรมการ
๓. นางสาวพันธิภา เปียดกลาง	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแผน	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมชิต อ่วมสันเทียะ - บ้านนายชม		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านเสมา หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท		
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่		
พิกัด	จุดเริ่มต้น	15.369211 N, 102.283068 E	จุดสิ้นสุด 15.36920
แบบเลขที่	มน.เลขที่ 7/2560 ลว. 24 พ.ค. 2560		วันที่ประมาณราคา/คำนวณ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง					
	- งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	129.00	1.65	212.85	1.3624
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ปรับเกลี่ย หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	6.45	415.07	2,677.20	1.3624
2	งานผิวทาง					
	- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	129.00	369.57	47,674.53	1.3624
	- Expansion Joint (รอยต่อเพื่อการขยายตัว)	ม.	3.00	110.62	331.86	1.3624
	- Contraction Joint (รอยต่อเพื่อการหดตัว)	ม.	9.00	74.95	674.55	1.3624

ตัวอักษร (-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)

①

②

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

51,570.99

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อำเภอเมือง 24.00-24.99 บาท/ลิตร เหล็กลิตรละ 24.50 บาท/ลิตร

ราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาของพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มิถุนายน 2560

ใช้บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมชิต อ่วมสันเทียะ - บ้านนายชม หาญศรี		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านเสมา หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองนาท อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท		
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 43.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 129.0		
พิกัด	จุดเริ่มต้น	15.369211 N, 102.283068 E	จุดสิ้นสุด 15.369203
แบบเลขที่	ม.เลขที่ 7/2560 ลว. 24 พ.ค. 2560	วันที่ประมาณราคา/คำนวณราคากลาง	

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	70,260.33	Factor F
			- เงินล่วงหน้า
			- เงินประกัน
			- ดอกเบี้ยเงิน
			- ค่าภาษีมูลค่า
			- พื้นที่
	รวมค่าก่อสร้าง	70,260.33	
สรุป	ปรับยอดเพียง	70,000.00	
	ตัวอักษร (-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)		

พื้นที่ดำเนินการ 129.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 542.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.เมืองนาท ที่ 204 /2560 ลว. 14 ก.ค. 60

ได้ตรวจสอบ เห็นชอบกับประมาณการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้พร้อมกันลงนามไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
 (นายสันติ ท้าวนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ (ลงชื่อ)
 (นายสิริวิทย์ ปานนอก) (นายสยาม สังข์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ตำแหน่ง ปลัด อบต.

(ลงชื่อ) กรรมการฯ (ลงชื่อ)
 (นางสาวพันธิภา เปี้ยดกลาง) (นายบุญช่วย ขอชม)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ

ตำแหน่ง นายก อบต.

ปร.5

0 ตร.ม.

N, 102.282715 E

17 กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ	
ค่าจ่าย	0 %
ผลงานหัก	0 %
น้	6 %
ค่าเพิ่ม	7 %
ปกติ	

เห็นชอบ

.....
ศร)

อนุมัติ

.....
กลาง)

ปร.4

หาญศรี

ไม่น้อยกว่า 129.00 ตารางเมตร

3 N, 102.282715 E

นราคากลาง 17 กรกฎาคม 2560

ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
2.25	289.99
565.49	3,647.42
503.50	64,951.78
150.71	452.13
102.11	919.01
รวมค่าก่อสร้าง	70,260.33
ปรับยอดเพียง	70,000.00

ปริมาณงาน กรอกข้อมูลเอง
-
-
-
-
-
-

104,000.00

- 34,000.00 - 48.57 %

ราชม 2558