

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

## ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบห้วยปอ หมู่ที่ 18

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 990 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 15 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

## สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 18 บ้านบัว ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

## หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

## แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวทางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	990.00	1.73	1,712.70	1.3624	2,333.38	2,333.38
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานตัดดิน	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	49.50	498.85	24,693.08	1.3624	33,641.72	33,641.72
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.20 เมตร	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ค.2 หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	990.00	305.45	302,398.74	1.3624	411,988.04	411,988.04
	4.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	18.00	117.06	2,107.08	1.3624	2,870.69	2,870.69
	4.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	177.00	68.43	12,112.11	1.3624	16,501.54	16,501.54
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	330.00	27.79	9,170.70	1.3624	12,494.16	12,494.16
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	5.2 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	15.00	588.42	8,826.28	1.3624	12,024.92	12,024.92
	5.3 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	1,021.75	-	1.3624	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	-		-	1.3624	-	-
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					364,020.68		TOTAL	494,854.45

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	494,854.45
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน	494,000.00
ขนาดหรือเนื้อที่	990.00 ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	498.99 บาท/ตร.ม.	

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
( นางธัญริศม์ พิระพัฒนาภรณ์ )

ลงชื่อ..... กรรมการ  
( นายเดชา แสงคำพันธ์ )

ลงชื่อ..... กรรมการ  
( นายเจษฎาพร - ทองเรือง )