

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ สายบ้านหนองไผ่ - หนองสะแก
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๓ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๗๒ ตาราง
เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕.๘๐ ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.
มะค่า กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.๕
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายพลทัต คุสสุภภัทรพงศ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสุรพงษ์ ชุมกระโทก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นายประเทือง หวังล้อมกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

สรุปราคางานก่อสร้างทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
ประจำปีงบประมาณ 2561

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 สายบ้านหนองไผ่ - หนองสะแก ตำบลมะค่า อำเภอนิโนไทย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ประมาณราคา วันที่ 12 ต.ค. 2561

ราคาน้ำมัน 27.00-27.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ถนนในชุมชน)	153,648.43	1.3624	209,330.62	FACTOR F
2	ป้ายโครงการ	อยู่ในคำอำนวยการ			เงินย่ำล่งหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		209,330.62	
		คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ		200,000.00	
(ตัวอักษร) สองนสนบาทถ้วน					

คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวม

372

ตร.ม.

ราคาเฉลี่ย 537.63

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ) ประธารกรรมการฯ
(นายพลทัต คูสกุลภัทรพงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายสุรพงษ์ ชุมกระโทก)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายประเทือง หวังล้อมกลาง)

แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 สายบ้านหนองไผ่ - หนองสะแก ตำบลมะค่า อำเภอนิคมไทย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 93.00 เมตร

ไหล่ทางชนิด ลูกรีง กว้าง 0.50 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ประมาณราคา วันที่ 12 ส.ค. 2561

ราคาน้ำมัน 27.00-27.99 บาท /ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วยคูณFN	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	372.00	1.69	628.68	1.3624	2.03	856.51	
2	งานทรายหยาบรองพื้นทาง หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	18.60	406.54	7,561.64	1.3624	553.87	10,301.98	
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	18.60	99.00	1,841.40	1.3624	134.88	2,508.72	
3	งานคอนกรีต ค.2 (240 ksc)	ลบ.ม.	55.80	1,908.88	106,515.50	1.3624	2,600.66	145,116.72	
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	55.80	306.00	17,074.80	1.3624	416.89	23,262.71	
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 19 มม.	กก.	190.67	19.21	3,662.77	1.3624	26.17	4,990.16	
5	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม.	กก.	-	19.62	-	1.3624	26.73	-	
6	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด Ø 4 มม.	ตร.ม.	372.00	20.00	7,440.00	1.3624	27.25	10,136.26	
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	372.00	5.00	1,860.00	1.3624	6.81	2,534.06	
7	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	ม.	93.00	20.60	1,915.80	1.3624	28.07	2,610.09	
8	ค่าหยอดยางรอยต่อ	ม.	76.00	13.87	1,054.12	1.3624	18.90	1,436.13	
9	ลูกรีงไหล่ทาง 2 ข้าง	ลบ.ม.	22.32	183.41	4,093.71	1.3624	249.88	5,577.27	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				153,648.43	1.3624		209,330.62	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ (-ตัวอักษร-) สองแสนบาทถ้วน							200,000.00	

(ลงชื่อ)

ประมาณราคา

(นายประเทือง หวังล้อมกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน