

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านสระเพลง
สายทางจากบริเวณคลองชลประทานทิศตะวันออก-ที่ดินนางวรรณมา แก้วมะโรง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคาตกลงกำหนด ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๔๕๘,๐๔๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ตารางสรุปผลปริมาณงานและราคากลาง (ปร.๕),แบบสรุปรายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างฯ
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสรกฤษ ทองอารยกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นางสาวกิงกาญจน์ แต่งน้อย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 - ๖.๓ นายทัศนัย แพทย์ประสาท ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

แบบสรุปรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสระเพลง

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 205.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 1,025 ตารางเมตร

สถานที่ สายทางบริเวณจากคลองชลประทานทิศตะวันออก - ที่ดินนางวรรณมา แก้วมะโรง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	บ./หน่วย	รวมราคาทุน(บ.)	Factor f	บ./หน่วย x Factor f	ราคากลาง(บ.)	หมายเหตุ
1	งานปรับแต่งคันทางเดิม	ตร. ม.	1,209.50	1.70	2,056.15	1.3624	2.32	2,801.30	
2	งานทรายหยาบรองผิวทางคอนกรีต	ลบ. ม.	51.25	393.89	20,186.76	1.3624	536.63	27,502.44	
3	ผิวทางคอนกรีต ทน 0.15 เมตร	ตร. ม.	1,025.00	287.75	294,940.37	1.3624	392.03	401,826.76	
4	Expansion Joint	ม.	20.00	37.03	740.67	1.3624	50.45	1,009.09	
5	Contraction Joint	ม.	180.00	40.48	7,285.96	1.3624	55.15	9,926.39	
6	Longitudinal Joint	ม.	205.00	34.48	7,068.08	1.3624	46.97	9,629.56	
7	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ. ม.	12.00	327.03	3,923.54	1.3624	445.55	5,345.43	
					336,201.53		รวม	458,040.97	

คิดเป็นค่าก่อสร้าง **สี่แสนห้าหมื่นแปดพันสี่สิบบาทถ้วน**

ปรับตัวเลข **458,040.00**

คิดเป็นค่าก่อสร้าง 446.87 บ./ 1 ตร.ม.

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น
- 3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 4 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1+(2/1 \times 3)$
- 5 ค่า Factor F ค่าก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor Fn) = 3×4

336,201.53
-
1.3624
-
458,040.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

1.ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ


(นายสรกฤษ ทองอารยกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2.ลงชื่อ  กรรมการฯ

(นางสาวกัญญาจณ์ แต่งน้อย)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

3.ลงชื่อ  กรรมการฯ

(นายทัศนัย แพทย์ประสาท)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

รายการประมาณราคา โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสระเพลง
 สถานที่ สายทางบริเวณจากคลองชลประทานทิศตะวันออก - ที่ดินนางวรรณภา แก้วมะโรง
 หน่วยงานที่ออกแบบและประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บ.)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น(บ.)	หมายเหตุ
1	งานโยธา ประเภทงานทาง	336,201.53	1.3624	458,040.97	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			458,040.97	
	ปรับลดเหลือ			458,040.00	
	จำนวนเงินตัวอักษร (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันสี่สิบบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

1.ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
 (นายสรกฤษ ทองอารยกุล)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2.ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นางสาวกิงกาญจน์ แดงน้อย)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบและแผนก่อสร้าง

3.ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายทัศนัย แพทย์ประสาท)
 ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน