



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำทำนบดิน บ้านช่องโค หมู่ที่ ๑๗
ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำทำนบดิน บ้านช่องโค หมู่ที่ ๑๗ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๔๑๓,๐๐๐ บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-) โดยจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม

เพื่อให้การเปิดเผยแพร่ราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโดยได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอเรียบร้อยแล้วเห็นสมควรกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็น จำนวนเงิน -๔๑๓,๐๐๐- บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำทำนบดิน บ้านช่องโค หมู่ที่ ๑๗ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช
จังหวัดนครราชสีมา/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๓,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป.....วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ แถว แถวละ ๑๐ ท่อน รวม ๗๐ ท่อน
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๔๑๓,๐๐๐.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง...โครงการวางท่อระบายน้ำทำนบดิน บ้านช่องโค หมู่ที่ ๑๗
 - ๕.๑.... แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔).....
 - ๕.๒.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายนิติกร ตรกัณยา
 ๒. นายสมเกียรติ ทิศกระโทก
 ๓. นายปิยพงษ์ ทานกระโทก

รายการประมาณราคาวงท่อระบายน้ำทำนบดิน

ปร.4

ชื่อโครงการ วงท่อระบายน้ำทำนบดิน วงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 1.00 เมตร จำนวน 7 แถว แถวละ 10 ท่อน รวมจำนวน 70 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านช่องโค หมู่ที่ 17 ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน มีนาคม 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานขุดดิน	107.70	ลบ.ม.		-	17.42	1,876.13	1,876.13
2	งานดินถม	52.00	ลบ.ม.			25.97	1,350.44	1,350.44
3	งานปรับพื้นที่	303.00	ตร.ม.			2.00	606.00	606.00
4	ทรายหยาบ	15.00	ลบ.ม.	406.54	6,098.10	45.00	675.00	6,773.10
5	คอนกรีต 1:2:4 (210 กก./ตร.ซม)	68.14	ลบ.ม.	1,775.70	120,996.20	350.00	23,849.00	144,845.20
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.00	ลบ.ฟ.	320.00	320.00	90.00	90.00	410.00
7	เหล็ก RB 6 มม.	319.96	กก.	19.36	6,194.43	2.40	767.90	6,962.33
8	เหล็ก RB 9 มม.	1,122.75	กก.	18.16	20,389.14	2.40	2,694.60	23,083.74
9	ตะปู	4.00	กก.	56.07	224.28	2.40	9.60	233.88
10	ลวดผูกเหล็ก no.18	41.00	กก.	32.71	1,341.11	2.40	98.40	1,439.51
11	ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. (รวมค่าวางและขนแนว)	70.00	ท่อน	1,747.66	122,336.20	198.77	13,913.90	136,250.10
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง							321,954.30
	Factor F							1,2726
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					4,000.00
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							413,719.94
	ปรับราคาเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							413,000.00

สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ตรวจ ลงชื่อ.....เห็นชอบ ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายนิติกร ดรกันยา) (นางศิริกัญญา เจริญกิจ) (นายวรวิทย์ นนพละ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง ปลัด อบต.ศรีละกอ นายก อบต.ศรีละกอ

