ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านละกอ หมู่ที่ ๔
ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านละกอ หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๙๕,๙๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การการเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็ปไซค์ของหน่วยงานของรัฐและเว็ปไซค์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของ กรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ คณะกรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโดยได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็น จำนวนเงิน **๙๕,๙๑๒.๖๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบสองบาทหกสิบสตางค์)** ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....
(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านละกอ หมู่ที่ ๔
ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕,๙๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

สายจากบ้านนางคำ – ถึงบ้านนายมา ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙๕,๙๑๒.๖๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑...แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า

๖.๒...แบบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ หน้า

๖.๓.....

๖.๔.....

๖.๕.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนิติกร ดรกันยา	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิชัย ดีพุดซา	กรรมการ
๗.๓ นางสาวธัญญา บัวทองหลาง	กรรมการ/เลขานุการ

แบบ ปร.5

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก

รายละเอียดโครงการ ถนนกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร 0

สถานที่ตั้งโครงการ สายจากบ้านนางคำ - ถึงบ้านนายมา หมู่ที่ 4 บ้านละกอ ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ 29 สิงหาคม 2566

ตามแบบรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ปร.4 เลขที่ **จำนวน 1 แผ่น**

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	70,306.84	1.3642	95,912.60	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			95,912.60	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			95,912.60	
(ตัวอักษร)	-เก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบสองบาทหกสิบสตางค์-				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา-สืบราคาตลาด เดือน กรกฎาคม 2566

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิติกร ดรกันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชัย ดีพุดซา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวธัญญา บัวทองหลาง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก **หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านนางคำ - ถึงบ้านนายมา หมู่ที่ 4 บ้านละกอ ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา **แบบเลขที่**

ขนาดโครงการ ถนนกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร

0

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานดิน							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	684.00	14.27	9,760.68	1.3642	19.47	13,315.52
	หินคลุก							
2	งานผิวทาง							
	- ผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	98.55	614.37	60,546.16	1.3642	838.12	82,597.08

รวม	95,912.60
คิดเป็นเงินงบประมาณ	95,912.60
ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	70,306.84
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	1.3642

ประมาณราคาเมื่อ 29 สิงหาคม 2566 ผู้ประมาณราคา นายเริ่ม ดีพุดซา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ..... บระธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิติกร ตรศิษฐ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชัย ดีพุดซา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวธัญญา บัวทองหลาง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ