



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ


เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (โรงครัว) อบต.ศรีละกอ หมู่ที่ ๓  
ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคาร  
เอนกประสงค์ (โรงครัว) อบต.ศรีละกอ หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา  
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค  
๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคา  
กลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ  
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน  
๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) ของ กรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้อง  
ประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคา  
กลางโครงการดังกล่าวเป็น จำนวนเงิน ๒๐๒,๐๙๕.๑๘ บาท (สองแสนสองพันเก้าสิบบาทสิบแปดสตางค์)  
ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (โรงครัว) อบต.ศรีละกอ หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๐๒,๐๙๕.๑๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑...แบบรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔) จำนวน ๔ หน้า
  - ๖.๒...แบบสรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ หน้า
  - ๖.๓.....
  - ๖.๔.....
  - ๖.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายนิติกร ดรกันยา	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิชัย ดีพุดซา	กรรมการ
๗.๓ นายพงษ์ศักดิ์ มนูญรัมย์	กรรมการ/เลขานุการ

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (โรงครัว) อบต.ศรีสะเกษ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

ผู้ประมาณราคา นายวิชัย ตีพุดชา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567

แบบเลขที่

ราคามันัน 33.21 บาท / ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานสถาปัตยกรรม								
1.1.1	งานผนังหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50x120x0.5 ซม.	20.00	แผ่น	67.29	1,345.80	-	-	1,345.80	
	- ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 20x60x0.5 ซม.	20.00	แผ่น	51.40	1,028.00			1,028.00	
	- สกรูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 3.5 นิ้ว	40.00	ตัว	3.00	120.00			120.00	
	- เจียงชายไม้สำเร็จรูป 2in1	26.00	เมตร	80.00	2,080.00	45.00	1,170.00	3,250.00	
	- สังกะสีแผ่นเรียบ ขนาดกว้าง 90 ซม. ยาว 240 ซม. ทน 0.2 มิล	5.00	แผ่น	200.00	1,000.00			1,000.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา + รั้วหลังคาเดิม	12.00	ตร.ม.	-	-	65.00	780.00	780.00	
1.1.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม ที่ บาร์	45.00	ตร.ม.	297.00	13,365.00	52.00	2,340.00	15,705.00	
	- ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ทน 6 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	21.00	ตร.ม.	297.00	6,237.00	75.00	1,575.00	7,812.00	
1.1.3	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังอิฐบุบล็อก	30.00	ตร.ม.	129.00	3,870.00	91.00	2,730.00	6,600.00	
	- เสาค้ำยันและคานทับหลัง ค.ส.ล. 0.10x0.15 ม.	42.00	เมตร	24.64	1,034.88	64.00	2,688.00	3,722.88	
1.1.4	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนผนัง	73.00	ตร.ม.	75.00	5,475.00	87.00	6,351.00	11,826.00	ภายนอก-ภายใน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.5	งานประตูดูหน้าต่าง								
	- งานประตู ป1	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	รวมติดตั้ง
	- งานหน้าต่าง น1	3.00	ชุด	10,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	รวมติดตั้ง
	- งานหน้าต่าง น2	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	รวมติดตั้ง
1.1.6	งานร้อยโครงสร้างเดิม (ผนังชายเหล็กถัก)	1.00	เพมา	-	-	800.00	800.00	800.00	
1.1.7	งานเคาน์เตอร์ครัวพร้อมตู้กระจกเบ้อง	1.00	เพมา	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	รวมระบบปรับระบาศ และระบบน้ำเสีย
1.1.8	งานทาสี								
	- งานทาสีผนังอะคริลิค 100 % (ภายใน)	67.00	ตร.ม.	44.00	2,948.00	30.00	2,010.00	4,958.00	รวมสีรองพื้น
	- งานทาสีผนังอะคริลิค 100 % (ภายนอก)	40.00	ตร.ม.	44.00	1,760.00	34.00	1,360.00	3,120.00	รวมสีรองพื้น
	<b>รวมงานสถาปัตยกรรม</b>				<b>89,263.68</b>		<b>22,804.00</b>	<b>112,067.68</b>	
1.2	งานระบบไฟฟ้า								
1.2.1	สายไฟฟ้า								
	- สาย THW ขนาด 1x10 sq.mm.	10.00	เมตร	39.44	394.40	16.00	160.00	554.40	
	- สาย THW ขนาด 1x1.5 sq.mm.	200.00	เมตร	6.20	1,240.00	5.00	1,000.00	2,240.00	
	- สาย THW ขนาด 1x2.5 sq.mm.	300.00	เมตร	9.12	2,736.00	5.00	1,500.00	4,236.00	
	- ท่อ PVC เหลืองร้อยสายไฟฟ้า 3/8"	10.00	ฟอน	35.00	350.00	-	-	350.00	
1.2.2	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ชุดหลอดไฟ LED พร้อมราง 1x36 W.	7.00	ชุด	250.00	1,750.00	100.00	700.00	2,450.00	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.3.3	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63 A 6 ช่อง	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	400.00	400.00	2,900.00	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.3.4	สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15 A 250 V	5.00	ตัว	38.00	190.00	-	-	190.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้ ขนาดล-เบเน 16 A 250 V มิกราด์	4.00	ตัว	150.00	600.00	-	-	600.00	
	- หน้าฉาก 2 ช่อง	2.00	ชุด	25.00	50.00	-	-	50.00	
	- หน้าฉาก 3 ช่อง	3.00	ชุด	65.00	195.00	-	-	195.00	
	- หน้าฉาก 6 ช่อง	1.00	ชุด	100.00	100.00	-	-	100.00	
	- บล็อกฝังเหล็ก 2"x4"	2.00	อัน	10.00	20.00	80.00	160.00	180.00	
	- บล็อกฝังเหล็ก 4"x4"	2.00	อัน	15.00	30.00	80.00	160.00	190.00	
	<b>รวมงานระบบไฟฟ้า</b>				<b>10,155.40</b>		<b>4,080.00</b>	<b>14,235.40</b>	
<b>1.3</b>	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
1.3.1	งานพื้น								
	- งานคอนกรีต ( 240kg/ksc)	2.60	ลบ.ม.	1,902.95	4,947.67	327.00	850.20	5,797.87	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม.# 0.20 x 0.20 ม.	26.00	ตร.ม.	27.10	704.60	5.00	130.00	834.60	
	- งานทรายหยาบ	1.300	ลบ.ม.	470.00	611.00		-	611.00	
1.3.2	งานปูกระเบื้อง								
	- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12" x 12" (ผิวมัน)	37.00	ตร.ม.	165.00	6,105.00	80.00	2,960.00	9,310.00	
	- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12" x 12" (ผิวหยาบ)	15.00	ตร.ม.	165.00	2,475.00	80.00	1,200.00	3,920.00	
	<b>รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม</b>				<b>14,843.27</b>		<b>5,140.20</b>	<b>20,473.47</b>	
<b>1.4</b>	<b>งานครุภัณฑ์</b>								
	- พัฒนาคิดผนัง 18 นิ้ว	3.00	ชุด	1,650.00	4,950.00		-	4,950.00	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
	- ซิงค์สแตนเลสล้างจาน ส่องหลุมมีที่วางจาน สั่นเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00		-	2,500.00	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
	- เตาแก๊สทานาการะจกแบบตั้งโต๊ะ 2 หัวเตา	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00		-	2,500.00	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
	<b>รวมงานครุภัณฑ์</b>				<b>9,950.00</b>		<b>-</b>	<b>9,950.00</b>	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมเป็นเงิน							146,776.55	
	FACTOR F							1.3091	
	รวมค่าก่อสร้าง							192,145.18	
	ค่าครุภัณฑ์							9,950.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							202,095.18	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง							202,095.18	
(ตัวอักษร) (-สองแสนสองพันเก้าสิบบาทสิบแปดสตางค์-)									



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิติกร ตรักนยา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิชัย ตีพุดชา)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ มุขชัยรัมย์)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

## สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (โรงครัว) อบต.ศรีละกอ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ปริมาณงาน ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				
1	งานสถาปัตยกรรม	112,067.68	1.3091	146,707.80	
2	งานระบบไฟฟ้า	14,235.40	1.3091	18,635.56	
3	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม	20,473.47	1.3091	26,801.82	
4	งานครุภัณฑ์	9,950.00	-	9,950.00	
	เงินไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			202,095.18	
ตัวอักษร	(-สองแสนสองพันเก้าสิบห้าบาทสิบแปดสตางค์-)		รวมค่าก่อสร้าง	202,095.18	

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา  
(นายวิชัย ดิฑุตชา)  
นายช่างโยธา

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบประมาณราคา  
(นายนิติกร ดรกันยา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ  
(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)  
ปลัด อบต.ศรีละกอ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ  
(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)  
นายก อบต.ศรีละกอ