



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ศรีจันทร์สินธุ์  
หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๒๘๕,๓๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินสะสม

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) ของ กรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลาง โดยได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็น จำนวนเงิน -๓๒๘,๗๐๐- บาท (-สามแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ศรีจันทร์สินธุ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๕,๓๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ำ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๒๘,๗๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า
  - ๖.๒...แบบสรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ หน้า
  - ๖.๓.....
  - ๖.๔.....
  - ๖.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นางเจนิhta แหวทระโทก	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนิติกร ตรกัณยา	กรรมการ
๗.๓ นางสุกัญญา เลิศสูงเนิน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ศรีจันทร์สันธุ์ หมู่ที่ 12 ต.ศรีสะเกษ อ.จักราช จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /2564

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 5.00 ม., หนา 0.15 ม., ระยะทางประมาณ 100 ม., ฝังลึกลงดินลึกลงตอได้แน่น หนา 0.15 ม. ทิ้งข้างละ 0.25 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคา รวม	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรับโครงสร้างอาเนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	15.62	-	1.3607	21.25	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
2	งานดิน							
	- งานถมป่าจุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วถมทับ	ลบ.ม.	580.00	10.84	6,287.20	1.3607	14.75	8,554.99
	ดินเดิม สุราษฎร์							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	107.67	-	1.3607	146.51	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	132.76	-	1.3607	180.65	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	312.44	-	1.3607	425.14	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.00	914.19	22,854.75	1.3607	1,243.94	31,098.46
	- งานโหล่ทาง	ลบ.ม.	9.75	868.76	8,470.41	1.3607	1,182.12	11,525.69
	ฝังลึกลงดินตอได้แน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	500.00	382.84	191,420.00	1.3607	520.93	260,465.19
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเอนขยายตามขวาง	ม.	-	211.04	-	1.3607	287.16	-
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเอนหดตามขวาง	ม.	45.00	124.57	5,605.65	1.3607	169.50	7,627.61
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	100.00	69.73	6,973.00	1.3607	94.88	9,488.16
	(LONGITUDINAL JOINT)							

รวม 328,760.10

คิดเป็นเงินงบประมาณ 328,700.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

241,611.01

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3607

ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2564 ผู้ประมาณราคา นายนิมิตร ดรรชนีลา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  
 (นางนิมิตร ดรรชนีลา)  
 วิศวกร  
 ลงชื่อ.....  
 กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นางสุกัญญา เลิศสูงเนิน)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

