



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเงิน หมู่ที่ ๑
ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเงิน หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๑๙๙,๗๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของ กรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลาง โดยได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็น จำนวนเงิน ๑๗๕,๒๒๐.๑๗ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบบาทสิบเจ็ดสตางค์) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเงิน หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๙,๗๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
สายจากบ้านนายฉลุย - บ้านนายบุญเรือน ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร เเทคอนกรีตหนา ๐.๑๒ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖.๐๐ ท่อน หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ำ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๗๕,๒๒๐.๑๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑...แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๒...แบบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๓.....
 - ๖.๔.....
 - ๖.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนิติกร ดรกันยา	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิชัย ดีพุดชา	กรรมการ
๗.๓ นายพงษ์ศักดิ์ มนุษย์รัมย์	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
รายละเอียดโครงการ	ถนนกว้าง 3.50 เมตร เทคอนกรีตหนา 0.12 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 490.00 ตารางเมตร 0
สถานที่ตั้งโครงการ	สายจากบ้านนายฉลอย - บ้านนายบุญเรือน หมู่ที่ 1 บ้านตาเงิน ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา
ประมาณราคาเมื่อ	9 สิงหาคม 2566
ตามแบบรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ปร.4	เลขที่
	จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	128,611.40	1.3624	175,220.17	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			175,220.17	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			175,220.17	
(ตัวอักษร) -หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบบาทสิบเจ็ดสตางค์-					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา-สืบราคาตลาด เดือน กรกฎาคม 2566

199200-
175220.17
- 24479.83

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิติกร ตรกันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชัย ตีพุดชา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์ศักดิ์ มนูญรัมย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านนายฉนวน - บ้านนายบุญเรือน หมู่ที่ 1 บ้านดาเงิน ต.ศรีสะเกษ อ.จักราช จ.นครราชสีมา แบบเลขที่

ขนาดโครงการ ถนนกว้าง 3.50 เมตร เทคอนกรีตหนา 0.12 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 490.00 ตารางเมตร

0

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	15.90	-	1.3624	21.67	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	73.33	-	1.3624	99.90	-
2	งานดิน							
	- งานถมป่าขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	320.00	11.04	3,532.80	1.3624	15.04	4,813.09
	ดินเดิม-ลูกรัง							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	108.87	-	1.3624	148.32	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	134.14	-	1.3624	182.75	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	315.15	-	1.3624	429.36	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	16.00	848.93	13,582.88	1.3624	1,156.58	18,505.32
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มีไหล่ทาง							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	320.00	327.89	104,924.80	1.3624	446.72	142,949.55
	หนา 12 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	-	216.35	-	1.3624	294.76	-
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	28.00	117.65	3,294.20	1.3624	160.29	4,488.02
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	67.10	-	1.3624	91.42	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							
5	งานโครงสร้าง							
	- ท่อลอด ค.ส.ล. Ø 0.30 ม.	เมตร	6.00	546.12	3,276.72	1.3624	744.03	4,464.20

รวม 175,220.17

คิดเป็นเงินงบประมาณ 175,220.17

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 128,611.40

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง 1.3624

ประมาณราคาเมื่อ 9 สิงหาคม 2566 ผู้ประมาณราคา นายวิชัย ดีพิศชา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิติกร ครกัญญา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชัย ดีพิศชา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์ศักดิ์ มนูญรัมย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา