

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละกอ หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๒,๔๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จากบ้านละกอ หมู่ที่ ๓ ถึงคุ้มป่ามะม่วง ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร เหนือคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้ง ๒ ด้าน กว้างด้านละ ๐.๒๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ท่อน พร้อมเทลินยาแนวและลาดหน้าท่อ พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ำ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน -๕๕๗,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑... แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม...
 - ๖.๒.....
 - ๖.๓.....
 - ๖.๔.....
 - ๖.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางเจนิตตา เข้มเนตรกิจ
 - ๗.๒ นายนิติกร ดรกันยา
 - ๗.๓ นายปิยพงษ์ ทานกระโทก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านละกอ ต.ศรีสะเกษ อ.จักษ์ราช จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ 5/2562

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 200 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.25 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

งานวางท่อลอด จำนวน 1 จุด ขนาดและระยะตามรายการก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	15.40	-	1.3624	20.98	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	3.25	-	1.3624	4.43	-
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขาดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,160.00	13.66	15,845.60	1.3624	18.61	21,588.05
	หินคลุก							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	87.17	-	1.3624	118.76	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	96.00	-	1.3624	130.79	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	136.00	-	1.3624	185.29	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	50.00	602.25	30,112.50	1.3624	820.51	41,025.27
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	19.50	571.67	11,147.57	1.3624	778.84	15,187.44
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางบอร์ตนแลนดซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,000.00	335.50	335,500.00	1.3624	457.09	457,085.20
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง	ม.	5.00	197.79	988.95	1.3624	269.47	1,347.35
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเมื่อหดตามขวาง	ม.	90.00	89.99	8,099.10	1.3624	122.60	11,034.21
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	200.00	32.67	6,534.00	1.3624	44.51	8,901.92
	(LONGITUDINAL JOINT)							
5	งานโครงสร้าง							
	- ท่อลอด ค.ส.ล. Ø 0.40 ม.	เมตร	1.00	651.28	651.28	1.3624	887.30	887.30

รวม 557,056.74

คิดเป็นเงินงบประมาณ 557,000.00

ยอดรวมค่างานต้นทูนงานก่อสร้างทาง

408,879.00

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ประมาณราคาเมื่อ 12 มิถุนายน 2562 ผู้ประมาณราคา

ตำแหน่ง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง