



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ ๑๓
ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๓๐๖,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การเปิดเผยแพร่ราคากลางเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของ กรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลาง โดยได้รับความเห็นชอบจากนายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็น จำนวนเงิน ๒๖๒,๘๓๔.๘๘ บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสี่ บาทแปดสิบแปดสตางค์) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....
(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ ๑๓
ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๖,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

สายจากถนนลาดยางไปทางทิศตะวันตก - เขตสำนักสงฆ์บ้านหนองเครือชูด ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร เเทคอนกรีต
หนา ๐.๑๒ เมตร ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ (ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๖๒,๘๓๔.๘๘ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑...แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า

๖.๒...แบบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ หน้า

๖.๓.....

๖.๔.....

๖.๕.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนิติกร ตรกันยา ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิชัย ดีพุดชา กรรมการ

๗.๓ นายพงษ์ศักดิ์ มนุษย์รัมย์ กรรมการ/เลขานุการ

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
 รายละเอียดโครงการ ถนนกว้าง 3.50 เมตร เทคอนกรีตหนา 0.12 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 490.00 ตารางเมตร
0
 สถานที่ตั้งโครงการ สายจากถนนลาดยางไปทางทิศตะวันตก - เขตสำนักสงฆ์บ้านหนองเครือซุด หมู่ที่ 13 บ้านหนองเครือซุด ต.ศรีสะเกษ อ.จักราช จ.นครราชสีมา
 ประมาณราคาเมื่อ 9 สิงหาคม 2566
 ตามแบบรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ปร.4 เลขที่ _____ จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	192,920.49	1.3624	262,834.88	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			262,834.88	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			262,834.88	
(ตัวอักษร) -สองแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์-					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา-สี่บราคากลาง เดือน กรกฎาคม 2566

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิติกร ดรกันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชัย ตีพุดชา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์ศักดิ์ มนุษย์รัมย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

โครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

สถานที่ก่อสร้าง

สายจากถนนลาดยางไปทางทิศตะวันตก - เขตสำนักสงฆ์บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ 13 บ้านหนองเครือชูด ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

ขนาดโครงการ

ถนนกว้าง 3.50 เมตร เทคอนกรีตหนา 0.12 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 490.00 ตารางเมตร

0

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	15.90	-	1.3624	21.67	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	73.33	-	1.3624	99.90	-
2	งานดิน							
	- งานถมป่าขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	490.00	11.04	5,409.60	1.3624	15.04	7,370.04
	ดินเดิม-ลูกรัง							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	108.87	-	1.3624	148.32	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	134.14	-	1.3624	182.75	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	315.15	-	1.3624	429.36	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.50	848.93	20,798.79	1.3624	1,156.58	28,336.26
	- งานไหลทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มีไหลทาง							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	490.00	328.63	161,028.70	1.3624	447.73	219,385.50
	หนา 12 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	3.50	216.35	757.23	1.3624	294.76	1,031.64
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	42.00	117.29	4,926.18	1.3624	159.80	6,711.43
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	67.10	-	1.3624	91.42	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							

รวม 262,834.88

คิดเป็นเงินงบประมาณ 262,834.88

192,920.49

1.3624

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาเมื่อ

9 สิงหาคม 2566

ผู้ประมาณราคา

นายวิชัย ตีพุดชา

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

(นายนิติกร ตรีกันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายวิชัย ตีพุดชา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายพงษ์ศักดิ์ มนูญรัมย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง