



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกไม้แดง หมู่ที่ ๙
ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกไม้แดง หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๖๑๔,๒๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินสะสม

เพื่อให้การเปิดเผยแพร่ราคากลางเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของ กรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลาง โดยได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็น จำนวนเงิน -๖๐๘,๓๐๐.- บาท (-หกแสนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน-) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกไม้แดง หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีสะเกษ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๔,๒๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จากบ้านโกรกไม้แดงถึงบ้านโคกสำโรง ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘ เมตร เตกอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ท่อน ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้ง ๒ ด้าน กว้างด้านละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน -๖๐๘,๓๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑.... แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม...
 - ๖.๒.....
 - ๖.๓.....
 - ๖.๔.....
 - ๖.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางเจนิทตา เขม้นเขตรกิจ
 - ๗.๒ นายนิติกร ดรกันยา
 - ๗.๓ นายปิยพงษ์ ทานกระโทก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านโกรกไม้แดง ต.ศรีละกอ อ.จันทราข จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ 16/2562

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 218 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.25 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

งานวางท่อลอด จำนวน 1 จุด ขนาดและระยะตามรายการก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	15.40	-	1.3624	20.98	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	3.25	-	1.3624	4.43	-
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,264.40	13.66	17,271.70	1.3624	18.61	23,530.97
	หินคลุก							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	87.17	-	1.3624	118.76	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	96.00	-	1.3624	130.79	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	136.00	-	1.3624	185.29	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	54.50	602.25	32,822.63	1.3624	820.51	44,717.54
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	21.26	571.67	12,153.70	1.3624	778.84	16,558.21
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,090.00	335.50	365,695.00	1.3624	457.09	498,222.87
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง	ม.	10.00	197.79	1,977.90	1.3624	269.47	2,694.69
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเนื้อหดตามขวาง	ม.	95.00	89.99	8,549.05	1.3624	122.60	11,647.23
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	218.00	32.67	7,122.06	1.3624	44.51	9,703.09
	(LONGITUDINAL JOINT)							
5	งานโครงสร้าง							
	- ท่อลอด ค.ส.ล. Ø 0.60 ม.	เมตร	1.00	948.85	948.85	1.3624	1,292.71	1,292.71

รวม 608,367.31

คิดเป็นเงินงบประมาณ 608,300.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

446,540.89

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ประมาณราคาเมื่อ 12 มิถุนายน 2562 ผู้ประมาณราคา

ตำแหน่ง

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง