




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องโค หมู่ที่ ๒  
ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องโค หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๒๑๘,๗๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินสะสม

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) ของ กรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลาง โดยได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็น จำนวนเงิน -๒๑๒,๓๐๐- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้างช่องโค หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๘,๗๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดรางกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๙๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน -๒๑๒,๓๐๐- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑.... แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม...
  - ๖.๒.....
  - ๖.๓.....
  - ๖.๔.....
  - ๖.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นางเจนิทตา เข้มันเขตรกิจ
  - ๗.๒ นายนิติกร ดรกันยา
  - ๗.๓ นายปิยพงษ์ ทานกระโทก



## สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ                      องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
 ชื่อโครงการ                    ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู  
 รายละเอียดโครงการ        รางระบายน้ำฝาค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ระยะทางประมาณ 95 ม.

สถานที่ตั้งโครงการ        หมู่ที่ 2 บ้านช่องโค ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ        29 พฤษภาคม 2562

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่        4/2562                      จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	155,828.32	1.3624	212,300.51	- ดอกเบี้ยเงินกู้            6 % - ภาษี                            7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย        0 % - เงินประกันผลงานหัก    0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			212,300.51	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			212,300.00	
(ตัวอักษร)                      -สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน-					

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบประมาณราคา  
 (นายนิติกร ดรกันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ผู้เห็นชอบ  
 (นางศิริกัญญา เจริญกิจ)  
 ปลัด อบต.ศรีละกอ

(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติ  
 (นายวรุฒิ นนพละ)  
 นายก อบต.ศรีละกอ

รายละเอียดการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย  
งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ฝา ค.ส.ล. (แบบเลขที่ 02-201)

ความลึกรางเฉลี่ย 0.40 เมตร

รายละเอียด	หน่วย	ความกว้างราง (ม.)			
		0.20	0.30	0.40	0.50
งานดินขุด (ต่อความยาว 10 ม.)					
ความลึกรางเฉลี่ย	ม.	0.40	0.40	0.40	-
ปริมาณ	ลบ.ม.	2.800	3.500	4.713	-
ราคาต่อหน่วย	บาท/ลบ.ม.	21.12	21.12	21.12	-
ค่าขนดินทิ้งระยะทาง 1 กม.	บาท/ลบ.ม.	11.24	11.24	11.24	-
ค่างานรวมส่วนขยาย 1.25	บาท/ลบ.ม.	40.45	40.45	40.45	-
ค่างาน	บาท/10 ม.	1,132.60	1,415.75	1,906.41	-
งานทรายหยาบรองพื้น (ต่อความยาว 10 ม.)					
ปริมาณ	ลบ.ม.	0.200	0.250	0.325	-
ราคาต่อหน่วย	บาท/ลบ.ม.	602.59	602.59	602.59	-
ค่างาน	บาท/10 ม.	120.52	150.65	195.84	-
งานคอนกรีต (ต่อความยาว 10 ม.)					
ปริมาณ	ลบ.ม.	1.800	2.050	2.788	-
ราคาต่อหน่วย	บาท/ลบ.ม.	1,975.92	1,975.92	1,975.92	-
ค่างาน	บาท/10 ม.	3,556.66	4,050.64	5,507.88	-
งานเหล็กเสริม RB9 (ต่อความยาว 10 ม.)					
ปริมาณ	ก.ก.	74.85	79.84	79.84	-
ราคาต่อหน่วย	บาท/ก.ก.	23.17	23.17	23.17	-
ค่างาน	บาท/10 ม.	1,734.27	1,849.89	1,849.89	-
งานเหล็กเสริม DB12 (ต่อความยาว 10 ม.)					
ปริมาณ	ก.ก.	111.00	124.32	137.64	-
ราคาต่อหน่วย	บาท/ก.ก.	23.61	23.61	23.61	-
ค่างาน	บาท/10 ม.	2,620.71	2,935.20	3,249.68	-
ค่าลวดผูกเหล็ก (ต่อความยาว 10 ม.)					
ปริมาณ	ก.ก.	4.65	5.10	5.44	-
ราคาต่อหน่วย	บาท/ก.ก.	32.71	32.71	32.71	-
ค่างาน	บาท/10 ม.	151.98	166.95	177.84	-
งานไม้แบบ (ต่อความยาว 10 ม.)					
ปริมาณ	ตร.ม.	10.00	11.00	12.00	-
ราคาต่อหน่วย	บาท/ม.	283.98	283.98	283.98	-
ค่างาน	บาท/10 ม.	2,839.80	3,123.78	3,407.76	-
ท่อ P.V.C. ๑ 2" (ต่อความยาว 10 ม.)					
ปริมาณ	ม.	1.20	1.20	1.20	-
ราคาต่อหน่วย	บาท/ม.	39.25	39.25	39.25	-
ค่างาน	บาท/10 ม.	47.10	47.10	47.10	-
ท่อ P.V.C. ๑ 3" (ต่อความยาว 10 ม.)					
ปริมาณ	ม.	0.40	0.40	0.50	-
ราคาต่อหน่วย	บาท/ม.	86.45	86.45	86.45	-
ค่างาน	บาท/10 ม.	34.58	34.58	43.22	-
รวมค่างานต้นทุน(ไม่รวมค่างานดินขุด)	บาท/ม.				
รวมค่างานต้นทุน	บาท/ม.	1,223.82	1,377.45	1,638.56	-

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง