ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายต่อจากถนน ค.ส.ล.
เดิมหน้าโรงเรียน โนนตาพรมไปทางทิศใต้ หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่ศรีจันทร์สินธุ์
ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมหน้าโรงเรียนโนนตาพรมไปทางทิศใต้ หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่ศรีจันทร์สินธุ์ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา **งบประมาณ ๓๕๘,๓๐๐** บาท โดยใช้งบประมาณข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้การการเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็ปไซค์ของหน่วยงานของรัฐและเว็ปไซค์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของ กรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ คณะกรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโดยได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอเรียบร้อยแล้ว **เห็นสมควรกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็น จำนวนเงิน ๓๔๒,๑๕๔.๐๕ บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสตางค์)** ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....
(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมหน้าโรงเรียนโนนตาพรมไปทางทิศใต้ หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่ศรีจันทร์สินธุ์ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๓๕๘,๓๐๐** บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการก่อสร้าง (ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน **๓๔๒,๑๕๔.๐๕** บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑...แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า

๖.๒...แบบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ หน้า

๖.๓.....

๖.๔.....

๖.๕.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนิติกร ดรกันยา	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิชัย ดีพุดซา	กรรมการ
๗.๓ นายพงษ์ศักดิ์ มนุษย์รัมย์	กรรมการ/เลขานุการ

แบบ ปร.5

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร
ลงไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.25 เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ สายต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมหน้าโรงเรียนโนนตาพรมไปทางทิศใต้ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ศรีจันทร์สินธุ์ ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ 6 สิงหาคม 2567

ตามแบบรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ปร.4 เลขที่ **จำนวน 1 แผ่น**

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	250,809.30	1.3642	342,154.05	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			342,154.05	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			342,154.05	
(ตัวอักษร)	-สามแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสตางค์-				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา-สืบราคาตลาด เดือน กรกฎาคม 2567

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิติกร ดรกันยา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิชัย ดีพุดซา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงษ์ศักดิ์ มนุษย์รัมย์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. **หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

สถานที่ก่อสร้าง สายต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมหน้าโรงเรียนโนนตาพรมไปทางทิศใต้ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ศรีจันทร์สินธุ์ ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา **แบบเลขที่**

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร

ลงไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.25 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	16.04	-	1.3642	21.89	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	73.45	-	1.3642	100.20	-
2	งานดิน							
	งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	ไม่มี							
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	605.00	14.40	8,712.00	1.3642	19.64	11,884.91
	หินคลุก							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	109.50	-	1.3642	149.38	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	134.87	-	1.3642	183.99	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	316.53	-	1.3642	431.81	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	27.50	583.33	16,041.58	1.3642	795.78	21,883.92
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	8.25	403.30	3,327.23	1.3642	550.18	4,539.00
	หินคลุกบดทับแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	550.00	380.05	209,027.50	1.3642	518.46	285,155.32
	หนา 15 ซ.ม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	ม.	5.00	215.15	1,075.75	1.3642	293.51	1,467.54
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	ม.	45.00	116.05	5,222.25	1.3642	158.32	7,124.19
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	110.00	67.30	7,403.00	1.3642	91.81	10,099.17
	(LONGITUDINAL JOINT)							

รวม	342,154.05
คิดเป็นเงินงบประมาณ	342,154.05
ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	250,809.30
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	1.3642

ประมาณราคาเมื่อ 6 สิงหาคม 2567 ผู้ประมาณราคา นายวิชัย ดีพุดซา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิติกร ตรกันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชัย ดีพุดซา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์ศักดิ์ มนุษย์รัมย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา