

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(มอก.ชั้น 3) หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านนายเฉลียว ทานกระโทก - วัดบ้านโนนไม้แดง หมู่ที่ 8 บ้านโนนไม้แดง ต.ศรีสะเกษ อ.จักราช จ.นครราชสีมา แบบเลขที่

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร

ลงไหล่ทางหินคลุกกดทับแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.25 เมตร

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	15.90	-	1.3624	21.67	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	73.33	-	1.3624	99.90	-
2	งานดิน							
	- งานวางป่าซูดอ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,125.00	11.04	12,420.00	1.3624	15.04	16,921.01
	ดินเดิม-ลูกรัง							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	108.87	-	1.3624	148.32	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	134.14	-	1.3624	182.75	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	315.15	-	1.3624	429.36	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	50.00	848.93	42,446.50	1.3624	1,156.58	57,829.11
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	18.75	614.37	11,519.44	1.3624	837.02	15,694.08
	หินคลุกกดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ทแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,000.00	386.69	386,690.00	1.3624	526.85	526,826.46
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเอนขยายตามขวาง	ม.	8.00	217.38	1,739.04	1.3624	296.16	2,369.27
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเอนหดตามขวาง	ม.	88.00	118.32	10,412.16	1.3624	161.20	14,185.53
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	67.37	-	1.3624	91.78	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							
5	งานโครงสร้าง							
	- ท่อลอด ค.ส.ล. Ø 0.60 ม.	เมตร	8.00	1,058.14	8,465.12	1.3624	1,441.61	11,532.88

รวม 645,358.33

คิดเป็นเงินงบประมาณ 645,358.33


ยอดรวมค่างานต้นทูลงงานก่อสร้างทาง

473,692.26

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ประมาณราคานี้เมื่อ 4 กรกฎาคม 2566 ผู้ประมาณราคา นายวิชัย ทัพุดชา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ 

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายนิติกร ตรีกันยา)

ลงชื่อ 
(นายวิชัย ทัพุดชา)

ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 
(นายปทุม ทิศกระโทก)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ