

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะค่า หมู่ที่ ๕
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๔๕,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะค่า หมู่ที่ ๕ ซอยโรงเรียนชุมชน - บ้านนายบุญทวี
โก้นสันเทียะ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
๔๕๐ ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร
ตามแบบ อบต. มะค่า กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๔๕,๐๐๐-บาท (-สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.๕

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพลทัต คุสกุลภัทรพงศ์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุรพงษ์ ชุมกระโทก	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายประเทือง หวังล้อมกลาง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปราคางานก่อสร้างทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
ประจำปีงบประมาณ 2561

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง บ้านมะค่า หมู่ที่ 5 ซอยโรงเรียนจนถึงบ้านนายบุญทวี โภชน์สันเทียะ ตำบลมะค่า อำเภอนิไทย จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
ประมาณราคา วันที่ 12 ส.ค. 2561 ราคาน้ำมัน 27.00-27.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ถนนในชุมชน)	186,555.19	1.3624	254,162.79	FACTOR F
2	ป้ายโครงการ	อยู่ในคำอำนวยการ			เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		254,162.79	
		คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ		245,000.00	
(ตัวอักษร) สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน					

คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวม 450 ตร.ม. ราคาเฉลี่ย 544.44 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ) ประธารกรรมการฯ
(นายพลทัต คุณสกุลทรัพย์วงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายสุรพงษ์ ชุมกระโทก)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายประเทือง หวังล้อมกลาง)

แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านมะค่า หมู่ที่ 5 ซอยโรงเรียนชน ถึง บ้านนายบุญทวี โคนสันเทียะ ตำบลมะค่า อำเภอนโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 180.00 เมตร

ไหล่ทางชนิด ลูกรัง กว้าง 0.30 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ประมาณราคา วันที่ 12 มิ.ย. 2561

ราคาน้ำมัน 27.00-27.99 บาท /ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วยคูณFN	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	450.00	1.69	760.50	1.3624	2.03	1,036.11	
2	งานทรายหยาบรองพื้นทาง หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	22.50	406.54	9,147.15	1.3624	553.87	12,462.08	
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	22.50	99.00	2,227.50	1.3624	134.88	3,034.75	
3	งานคอนกรีต ค.2 (240 ksc)	ลบ.ม.	67.50	1,908.88	128,849.40	1.3624	2,600.66	175,544.42	
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	67.50	306.00	20,655.00	1.3624	416.89	28,140.37	
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 19 มม.	กก.	234.15	19.21	4,498.02	1.3624	26.17	6,128.10	
5	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย่อย ขนาด Ø 12 มม.	กก.	-	20.31	-	1.3624	27.67	-	
6	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด Ø 4 มม.	ตร.ม.	450.00	20.00	9,000.00	1.3624	27.25	12,261.60	
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	450.00	5.00	2,250.00	1.3624	6.81	3,065.40	
7	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	ม.	180.00	20.60	3,708.00	1.3624	28.07	5,051.78	
8	ค่าหยอดยางรอยต่อ	ม.	108.00	13.87	1,497.96	1.3624	18.90	2,040.82	
9	ลูกรังไหลทาง 2 ข้าง	ลบ.ม.	21.60	183.41	3,961.66	1.3624	249.88	5,397.36	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				186,555.19	1.3624		254,162.79	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ (-ตัวอักษร-)			สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน				245,000.00	

(ลงชื่อ)

(นายประเทือง หวังล้อมกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา