

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองปูน
สายจากมุ่มบ้านนายเสรี รุ่งเรือง -บริเวณบ้านนางประกอบ สุขสังวร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๐,๐๑๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคาตกลงกำหนด ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๓๔๓,๙๒๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ตารางสรุปผลปริมาณงานและราคากลาง (ปร.๕),แบบสรุปรายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างฯ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสรกฤษ ทองอารยกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นางสาวกิงกาญจน์ แดงน้อย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 - ๖.๓ นายจรัญ กมลรัมย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองปูน

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 195.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร

สถานที่ สายทางจากบ้านนายเสรี รุ่งเรือง - บริเวณบ้านนางประกอบ สุขสังวร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	บ./หน่วย	รวมราคาทุน(บ.)	Factor f	บ./หน่วย x Factor f	ราคากลาง(บ.)	หมายเหตุ
1	งานปรับแต่งคันทางเดิม	ตร. ม.	975.00	1.70	1,657.50	1.3624	2.32	2,258.18	
2	งานทรายหยาบรองผิวทางคอนกรีต	ลบ. ม.	39.00	393.89	15,361.63	1.3624	536.63	20,928.69	
3	ผิวทางคอนกรีต ทน 0.15 เมตร	ตร. ม.	780.00	283.62	221,222.82	1.3624	386.40	301,393.97	
4	Expansion Joint	ม.	15.00	39.17	587.51	1.3624	53.36	800.42	
5	Contraction Joint	ม.	136.00	30.65	4,168.61	1.3624	41.76	5,679.31	
6	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ. ม.	14.00	327.03	4,576.78	1.3624	445.55	6,235.41	
7	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม.	ท่อน	10.00	486.81	4,868.09	1.3624	663.23	6,632.28	

252,442.94

รวม

343,928.26

คิดเป็นค่าก่อสร้าง สามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน

ปรับตัวเลข

343,920.00

คิดเป็นค่าก่อสร้าง 432.42 บ./ 1 ตร.ม.

คิดเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. 663.23 บ./ท่อน

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

252,442.94

2 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น

-

3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

4 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+(2/1x3)

-

5 ค่า Factor F ค่าก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor Fn) = 3 x 4

343,920.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

1.ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ

(นายสรกฤษ ทองอารยกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2.ลงชื่อ  กรรมการฯ

(นางสาวกิงกาญจน์ แดงน้อย)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

3.ลงชื่อ  กรรมการฯ

(นายจรัญ กมลรัมย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองปูน

สถานที่ สายทางจากบ้านนายเสรี รุ่งเรือง - บริเวณบ้านนางประกอบ สุขสังวร

หน่วยงานที่ออกแบบและประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บ.)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น(บ.)	หมายเหตุ
1	งานโยธา ประเภททางทาง	252,442.94	1.3624	343,928.26	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			343,928.26	
	ปรับลดเหลือ			343,920.00	
	จำนวนเงินตัวอักษร (สามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

1.ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ

(นายสรกฤษ ทองอารยกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2.ลงชื่อ  กรรมการฯ

(นางสาวกิงกาญจน์ แดงน้อย)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบและแผนก่อสร้าง

3.ลงชื่อ  กรรมการ

(นายจรูญ กมลรัมย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน