

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านเสม็ดน้อย
สายจากบริเวณถนนคอนกรีตเก่าหน้าวัดไชยมงคลถึงบริเวณบ้านนางผ่องศรี กงรัมย์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๕,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคาตกลงกำหนด ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๒๖๕,๕๔๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ตารางสรุปผลปริมาณงานและราคากลาง (ปร.๕),แบบสรุปรายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างฯ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสรภฤช ทองอารยกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นางสาวกิงกาญจน์ แต่งน้อย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 - ๖.๓ นายทัศนัย แพทย์ประสาท ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

แบบสรุปรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเสม็ดน้อย

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

สถานที่ สายทางจาก คสล. เก่า หน้าวัดโขยมงคล - บริเวณนางม่วงศรี กางรัมย์

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	บ./หน่วย	รวมราคาทุน(บ.)	Factor f	บ./หน่วย x Factor f	ราคากลาง(บ.)	หมายเหตุ
1	งานปรับแต่งคันทางเดิม	ตร. ม.	720.00	1.70	1,224.00	1.3624	2.32	1,667.58	
2	งานทรายหยาบรองผิวทางคอนกรีต	ลบ. ม.	30.00	393.89	11,816.64	1.3624	536.63	16,098.99	
3	ผิวทางคอนกรีต ทน 0.15 เมตร	ตร. ม.	600.00	285.91	171,547.30	1.3624	389.53	233,716.04	
4	Expansion Joint	ม.	12.00	37.98	455.78	1.3624	51.75	620.96	
5	Contraction Joint	ม.	108.00	41.57	4,489.49	1.3624	56.63	6,116.48	
6	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ. ม.	9.00	327.03	2,943.27	1.3624	445.55	4,009.91	
7	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม.	ท่อน	5.00	486.81	2,434.04	1.3624	663.23	3,316.14	

194,910.52

รวม

265,546.10

คิดเป็นค่าก่อสร้าง

สองแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน

ปรับตัวเลข

265,540.00

คิดเป็นค่าก่อสร้าง

437.04 บ./ 1 ตร.ม.

คิดเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล.

663.23 บ./ท่อน

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + (2/1 \times 3)$
- ค่า Factor F ค่าก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor Fn) = 3×4

194,910.52

-

1.3624

-

265,540.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

1.ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายสรกฤษ ทองอารยกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2.ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นางสาวกิงกัญจน์ แดงน้อย)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

3.ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายทัศนัย แพทย์ประสาธ)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน