

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางระบายน้ำด้วยแบบมี
ฝาท่อ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสด สายทางบริเวณศาลากลางหมู่บ้านถึงศาลาทางเข้าคุ้มบ้านบุ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๑,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางระบายน้ำ
ด้วยแบบมีฝาท่อ
๔. ราคาากลางกำหนด ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๓๐๐,๗๖๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔,ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - ๖.๑ นายสรภฤช ทองอารยกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นางสาวกิงกาญจน์ แดงน้อย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 - ๖.๓ นายทัศนัย แพทย์ประสาท ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

แบบสรุปรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

โครงการ ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางระบายน้ำด้วยแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านโคลดา

ปริมาณงาน ขยายผิวจราจรกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร ระยะทางยาว 203.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 203 ตารางเมตร

สถานที่ สายทางจากบริเวณศาลากลางหมู่บ้านถึงศาลาทางเข้าคุ้มบ้านบุ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	บ./หน่วย	รวมราคาทุน(บ.)	Factor f	บ./หน่วย x Factor f	ราคากลาง(บ.)	หมายเหตุ	
1	งานปรับแต่งคันทางเดิม	ตร. ม.	203.00	1.70	345.10	1.3624	2.32	470.16		
2	งานทรายหยาบรองผิวทางคอนกรีต	ลบ. ม.	10.15	393.89	3,997.96	1.3624	536.63	5,446.83		
3	ผิวทางคอนกรีต ทน 0.15 เมตร	ตร. ม.	203.00	331.78	67,350.56	1.3624	452.01	91,758.40		
4	Expansion Joint RB 19 mm.	ม.	8.00	67.23	537.87	1.3624	91.60	732.80		
5	Contraction Joint RB 19 mm.	ม.	36.50	61.23	2,235.05	1.3624	83.43	3,045.03		
					74,466.54		รวม	101,453.21		
คิดเป็นค่าก่อสร้าง					หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน			ปรับตัวเลข	101,450.00	

คิดเป็นค่าก่อสร้าง 499.75 บ./ 1 ตร.ม.

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + (2/1 \times 3)$
- ค่า Factor F ค่าก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor Fn) $= 3 \times 4$

74,466.54
-
1.3624
-
101,450.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

1.ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสรภฤช ทองอารยกุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2.ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวกิงกาญจน์ แดงน้อย)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบและแผนก่อสร้าง

3.ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทัศนัย แพทย์ประสาท)
ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑

ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการ	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางระบายน้ำด้วยแบบมีฝาบปิด
สถานที่ก่อสร้าง	สายทางบริเวณศาลากลางหมู่บ้านถึงศาลาทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงาน	ก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตพร้อมฝาบปิด ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 135.00 เมตร
คำนวณราคา	เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน(บ.)	หมายเหตุ
				บ./หน่วย	เป็นเงิน(บ.)	บ./หน่วย	เป็นเงิน(บ.)		
1	งานวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบ								
	- ดินขุด	75.00	ลบ.ม.	-	-	21.34	1,600.50	1,600.50	
	- ทราดยาบ	10.12	ลบ.ม.	393.89	3,986.15	91.00	920.92	4,907.07	
	- คอนกรีตทราดยาบ	5.06	ลบ.ม.	1,411.52	7,142.31	398.00	2,013.88	9,156.19	
	- คอนกรีตสำเร็จรูป	30.50	ลบ.ม.	1,843.93	56,239.87	306.00	9,333.00	65,572.87	
	- ไม้แบบใช้งาน 5 ครั้ง	70.00	ตร.ม.	-	-	133.00	9,310.00	9,310.00	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.81	ตัน	22,521.50	18,242.42	4,100.00	3,321.00	21,563.42	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์18)	24.00	กก.	78.50	1,884.00	-	-	1,884.00	
	- ท่อ pvc ขนาด dia 11/2" ชั้น 8.5	17.00	ท่อน	87.00	1,479.00	-	-	1,479.00	
	- เหล็กฉากขนาด 50 x 50 x 5 มม.	45.00	ท่อน	458.90	20,650.50	226.00	10,170.00	30,820.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							146,293.55	

หมายเหตุ

ราคาพานิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ประจำเดือน มกราคม 2561 ราคาน้ำมัน 28.00 - 28.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

1.ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสรกฤษ ทองอารยกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2.ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกัญญาณี แต่งน้อย)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบและแผนก่อสร้าง

3.ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทัศนัย แพทย์ประสาธ)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

รายการประมาณราคา โครงการ ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางระบายน้ำด้วยแบบมีฝาปิด หมู่ที่6 บั

สถานที่ สายทางจากบริเวณศาลากลางหมู่บ้านถึงศาลาทางเข้าคุ้มบ้านบุ

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อ 10 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน เป็นเงินทั้งสิ้น(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น(บาท)	หมายเหตุ
1	งานโยธา ประเภททางทาง	74,466.54	1.3624	101,453.21	
2	ประเภททางระบายน้ำ	146,293.55	1.3624	199,310.33	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			300,763.55	
	ปรับลดเหลือ			300,760.00	
	ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

1.ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรกฤษ ทองอารยกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2.ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกิงกาญจน์ แต่งน้อย)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบและแผนก่อสร้าง

3.ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทัศนัย แพทย์ประสาธ)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน