



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกอ  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ บ้านลุงถ่อน (จุดที่ ๓)  
ตำบลศรีสะเกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกอ จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ บ้านลุงถ่อน (จุดที่ ๓) ตำบลศรีสะเกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๑๑๒,๗๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) ของ กรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลาง โดยได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกอเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน ๑๑๒,๘๒๙ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบเก้า บาทถ้วน) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ บ้านลุงถ่อน (จุดที่ ๓)  
ตำบลศรีสะเกษ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๒,๗๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิดช่องเดี่ยว จำนวน ๑ ช่อง ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร  
พร้อมป้ายโครงการก่อสร้าง (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๑๒,๘๒๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑...แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ หน้า
  - ๖.๒...แบบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ หน้า
  - ๖.๓.....
  - ๖.๔.....
  - ๖.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายนิติกร ดรกันยา	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิชัย ดีพุดซา	กรรมการ
๗.๓ นายพงษ์ศักดิ์ มนุษย์รัมย์	กรรมการ/เลขานุการ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

0

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านลุงถ่อน หมู่ที่ 7 (จุดที่ 3) ตำบลศรีสะเกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ ...../ 2567

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิด 1 ช่องทาง ขนาดกว้าง 1.50x1.50x4.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางและระบบระบายน้ำสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานสะพาน และท่อลอดเหลี่ยม				Factor
1	งานสะพาน และท่อลอดเหลี่ยม	88,154.56	1.2799	112,829.02	0%
				-	0%
				-	7%
				-	7%
				-	
				-	
				-	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			112,829.02	
ตัวอักษร(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)				รวมค่าก่อสร้าง	112,829.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายนิติกร ดรกันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิชัย ตีพุดชา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรการ/เลขฯ

(นายพงษ์ศักดิ์ มนุษย์รัมย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ใบประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านลุงดอน หมู่ที่ 7 (จุดที่ 3) ตำบลศรีสะเกษ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ ...../ 2567

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิด 1 ช่องทาง ขนาดกว้าง 1.50x1.50x4.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางและระเบียบราคากลางของส่วนท้องถิ่น

ประมาณราคา นายนิติกร ดรกันยา ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อลอดเหลี่ยมขนาด 1.50x1.50x 4.00 เมตร								
1	งานดินชุดและดินถมกลับ	18.00	ลบ.ม.		-	18.98	341.64	341.64	
2	งานหินตลุก หลังท่อ	5.25	ลบ.ม.	618.00	3,244.50		-	3,244.50	
3	งานวัสดุรองพื้น(ทรายหยาบ)	1.00	ลบ.ม.	523.33	523.33	99.00	99.00	622.33	
4	งานคอนกรีตขยาย	1.18	ลบ.ม.	1,811.22	2,137.23	398.00	469.64	2,606.87	
5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	5.1 ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	54.40	ตร.ม.	-	-	133.00	7,235.20	7,235.20	
	5.2 ไม้แบบ (50%)	20.54	ลบ.ฟ.	300.00	6,162.00		-	6,162.00	
	5.3 ตะปู	10.27	กก.	87.25	896.05		-	896.05	
6	Joint Filler	1.88	ตร.ม.	70.00	131.60		-	131.60	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	7.1 งานเหล็ก RB Ø 6 มม.	0.017	ตัน	23,364.49	397.19	4,100.00	69.70	466.89	
	7.2 งานเหล็ก RB Ø 9 มม.	0.434	ตัน	22,568.51	9,794.73	3,300.00	1,432.20	11,226.93	
	7.3 งานเหล็ก DB Ø 12 มม.	0.569	ตัน	21,680.56	12,336.23	3,300.00	1,877.70	14,213.93	
	7.4 งานเหล็ก RB Ø 25 มม. (Dowel)	0.154	ตัน	24,738.32	3,809.70	2,900.00	446.60	4,256.30	
	7.5 ลวดผูกเหล็ก	26.00	กก.	83.04	2,159.04		-	2,159.04	

หน่วย : บาท

ราคานำมัน 33.21 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานคอนกรีตโครงสร้าง		ลบ.ม.						
	8.1 คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 (คอนกรีตผสมเสร็จ)	14.53	ลบ.ม.	1,989.68	28,910.05	391.00	5,681.23	34,591.28	
					70,501.65			88,154.56	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							88,154.56	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน							1.2799	
	รวมราคาค่าก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น							112,829.02	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น							112,829.00	
	ตัวอักษร								
	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ.....ประธานฯ

(นายนิติกร ตรักันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ลงชื่อ.....

(นายวิชัยดีพุทธชา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



ลงชื่อ.....

(นายพงษ์ศักดิ์ มนูญรัมย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

.....กรรมการ/เลขานุการ