

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อ. โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองตะไก่ หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา  
- /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป...รายละเอียดโครงการติดตั้งระบบกรองน้ำ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๔ เมษายน ๒๕๖๐.....เป็นเงิน.....๒๐๐,๐๐๐.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองตะไก่ หมู่ที่ ๖ .....
  - ๕.๑.... แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔).....
  - ๕.๒.....
  - ๕.๓.....
  - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายนิติกร ดรกันยา
  ๒. นางกาญจนาภรณ์ แสนประสิทธิ์
  ๓. นายพงษ์เดช ชิมกระโทก

รายการประมาณราคาปรับปรุงระบบประปา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปา (ติดตั้งถังกรอง ติดตั้งถังพักน้ำใส )

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตะไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ถังกรองเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน							40,000.00
2	งานเบ็ดเตล็ด (เดินระบบท่อ ,ระบบไฟฟ้า ติดตั้งบิ๊มน้ำ ,ประตุน้ำ ฟูตวาล์ว, เช็ควาล์ว เทพพันเกลียว ,ข้อต่อ พีวีซี , เชื่อมระบบ ถังกรองเดิมกับถังกรองใหม่ ฯลฯ)							5,000.00
3	กาวประสานท่อขนาด 500 กรัม	2.00	กระป๋อง	350.00	700.00			700.00
4	งานขุดดินปรับเกลี่ยดิน	4.10	ลบ.ม.		-	30.00	123.00	123.00
5	ทรายหยาบ	24.00	ลบ.ม.	406.54	9,756.96	45.00	1,080.00	10,836.96
6	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	4.20	ลบ.ม.	1,822.43	7,654.21	350.00	1,470.00	9,124.21
7	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	2.00	ลบ.ฟ.	320.00	640.00	90.00	180.00	820.00
8	เหล็ก RB 12 มม.	195.53	กก.	18.68	3,652.50	2.40	469.27	4,121.77
9	ตะปู	1.50	กก.	56.07	84.11		-	84.11
10	ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	38.00	152.00		-	152.00
11	ถังเก็บน้ำ PE ขนาด 2,000 ลิตร	6.00	ถัง	7,500.00	45,000.00		-	45,000.00
12	บิ๊มน้ำขนาด 2 แรงม้า	1.00	เครื่อง	7,500.00	7,500.00		-	7,500.00
13	ผู้ควบคุมบิ๊มน้ำ	1.00	ผู้	7,500.00	7,500.00		-	7,500.00
14	สวิทช์ถูกลอย แบบFloat Witch	1.00	ชุด	650.00	650.00		-	650.00
15	โรงสูบน้ำตามแบบมาตรฐาน อบต.ศรีละกอ	1.00	โรง				LS	10,000.00
16	ท่อ พีวีซี ๑ 3 นิ้ว (เชื่อมระบบ)	10.00	ท่อน	342.94	3,429.40	120.00	1,200.00	4,629.40
17	บิ๊มคลอรีนพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00			7,500.00
18	ถัง PE เก็บสารเคมี ขนาด 100 ลิตร	1.00	ถัง	950.00				950.00
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง							154,691.44
	Factor F							1.2726
19	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					4,000.00
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							200,860.33
	ปรับราคาเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							200,000.00

ตัวอักษร

สองแสนบาทถ้วน

ลงชื่อ.....

(นายนิติกร ดรกันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

(นางกาญจนารักษ์ แสนประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

ลงชื่อ.....

(นายพงษ์เดช ชิมกระโทก)

นางช่างโยธาชำนาญงาน