

ใบประมาณราคางานขุดลอกสระประปา

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตะไคน้อย หมู่ 14 ตำบลศรีระก้อ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีระก้อ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559

แบบเลขที่ /2559

ปริมาณงาน งานขุดลอกสระให้ได้ปริมาณดินขุด 12,121.00 ลบ.ม. ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร งานขนดินทิ้งระยะทาง 200 เมตร.

งานปริมาณดินทิ้ง 12,000 ลบ.ม. งานลี้มกวดดินและปรับเกลี่ยปริมาณดิน 6,000.00 ลบ.ม. ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

ตามแบบมาตรฐาน อบต.อบต.ศรีระก้อ ราคาน้ำมัน 24.00 - 24.90 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา	รวม	
1	งานขุด							
	1.1 ขุดลอกสระให้ได้ขนาด	12,121.00	ลบ.ม.			26.38	319,751.98	319,751.98
	ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร						-	-
							-	-
2	งานขนดินทิ้ง							
	ระยะทาง 200 เมตร							
	ปริมาณดินทิ้ง	12,000.00	ลบ.ม.			1.07	12,840.00	12,840.00
3	งานลี้มกวดดินและปรับเกลี่ยดิน							
	ปริมาณดิน	6,000.00	ลบ.ม.			4.16	24,960.00	24,960.00
							-	-
	รวมเงิน							357,551.98
	FACTOR F							1.3266
	รวมเป็นเงิน							474,328.46
4	ป้ายโครงการ	1	ป้าย					4,000.00
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง							478,328.46
	รวมเป็นเงินค่าขุดขยายทั้งสิ้น							478,000.00

สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขุดลอกสระประปา บ้านหนองตะไก่น้อย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๘,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ขุดลอกสระให้ได้ปริมาณดินขุด ๑๒,๑๒๑.๐๐ ลบ.ม. ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร

งานขนดินทิ้งระยะทาง ๒๐ เมตร งานปริมาตรดินทิ้ง ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙.....เป็นเงิน.....๔๗๘,๐๐๐.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....โครงการขุดลอกสระประปา บ้านหนองตะไก่น้อย หมู่ที่ ๑๔

๕.๑.... แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ พร.๔).....

๕.๒.....

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางเจนิตตา เขม้นเขตรกิจ

๒. นายนิติกร ดรกันยา

๓. นายพงษ์เดช ชิมกระโทก