

ใบประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ 13 ตำบลศรีตะก้อ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิดหลายช่องทาง 5 ช่อง ขนาดกว้าง 3.00x 1.80x 4.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางและระบบระบายน้ำสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประมาณราคา นายนิติกร ตรีภักยา ผู้อำนวยการกองช่าง
 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ท่อลอดเหลี่ยมขนาด 3.00x1.80x 4.00 เมตร | | | | | | | | |
| 1 | งานร้อยคอนกรีตเดิม | 10.80 | ลบ.ม. | | - | 500.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | |
| 2 | งานดินถม | 12.00 | ลบ.ม. | 108.78 | 1,305.36 | | | 1,305.36 | |
| 3 | งานหินคลุก หลังท่อ | 12.00 | ลบ.ม. | 625.22 | 7,502.64 | | | 7,502.64 | |
| 4 | งานวัสดุรองพื้น(ทรายหยาบ) | 2.46 | ลบ.ม. | 460.00 | 1,131.60 | 112.00 | 275.52 | 1,407.12 | |
| 5 | งานคอนกรีตหยาบ | 3.68 | ลบ.ม. | 1,801.22 | 6,628.48 | 398.00 | 1,464.64 | 8,093.12 | |
| 6 | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | |
| | 6.1 ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต | 35.11 | ตร.ม. | | | 133.00 | 4,669.63 | 4,669.63 | |
| | 6.2 ไม้แบบ (50%) | 96.54 | ลบ.พ. | | | | | | |
| | 6.3 ตะปู | 48.27 | กก. | | | | | | |
| 7 | Joint Filler | 15.60 | ตร.ม. | 70.00 | 1,092.00 | | | 1,092.00 | |
| 8 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | กก. หรือ ตัน | | | | | | |
| | 8.1 งานเหล็ก RB Ø 6 มม. | 0.050 | ตัน | 23,785.47 | 1,189.27 | 4,400.00 | 220.00 | 1,409.27 | |
| | 8.2 งานเหล็ก RB Ø 9 มม. | 0.030 | ตัน | 22,755.80 | 682.67 | 3,600.00 | 108.00 | 790.67 | |
| | 8.3 งานเหล็ก DB Ø 12 มม. | 7.420 | ตัน | 22,312.03 | 165,555.26 | 3,600.00 | 26,712.00 | 192,267.26 | |
| | 8.4 งานเหล็ก DB Ø 16 มม. | 1.550 | ตัน | 22,150.36 | 34,333.05 | 3,600.00 | 5,580.00 | 39,913.05 | |

ราคามัน 32.21 บาท / ลิตร หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 8.5 | งานเหล็ก RB Ø 25 มม. (Dowel) | 0.120 | ตัน | 22,100.00 | 2,652.00 | 3,100.00 | 372.00 | 3,024.00 | |
| 8.6 | งานเหล็ก DB Ø 20 มม. | 2.340 | ตัน | 21,488.50 | 50,283.09 | 3,100.00 | 7,254.00 | 57,537.09 | |
| 8.7 | ลวดผูกเหล็ก | 228.00 | กก. | 101.45 | 23,130.60 | - | - | 23,130.60 | |
| 9 | งานคอนกรีตโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | 9.1 คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 (คอนกรีตผสมเสร็จ) | 48.67 | ลบ.ม. | 1,979.68 | 96,351.02 | 532.00 | 25,892.44 | 122,243.46 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | | | | | 77,948.23 | 520,951.47 | |
| | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | | | | | | 598,899.70 | |
| | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | 1,2782 | |
| | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | 765,513.60 | |
| | ตัวอักษร | | | | | | | 765,513.60 | |
| | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | 765,513.60 | |

หมายเหตุ ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือนพฤษภาคม 2566 ค่าแรงงานอ้างอิงจากบัญชีค่าแรงงานฯ กรมบัญชีกลาง (ฉบับปรับปรุง ลว.3 มีนาคม 2566)
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายนิติกร ดรกันยา) (นายวิชัย ตีพุดชา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาปฏิบัติการ



ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายปทุม ทิศกระโทก)
 ผู้ช่วยช่างสำรวจ

0

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเครือขุด หมู่ที่ 13 ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ / 2566

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิดหลายช่องห่าง 5 ช่อง ขนาดกว้าง 3.00x 1.80x4.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางและระบบระบายน้ำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------------|-------------|----------|
| | งานสะพาน และท่อลอดเหลี่ยม | | | | |
| 1 | งานท่อลอดเหลี่ยม | 598,899.70 | 1.2782 | 765,513.60 | Factor |
| 2 | | | | - | 0% |
| 3 | | | | - | 0% |
| 4 | | | | - | 6% |
| 5 | | | | - | 7% |
| 6 | | | | - | |
| 7 | | | | - | |
| | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | | | 765,513.60 | |
| | ตัวอักษร(เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบสามบาทหกสิบสตางค์) | | รวมค่าก่อสร้าง | 765,513.60 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิติกร ตรกันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิชัย ดิพุทธชา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปทุม ทิศกระโทก)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ