



เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่ศรีจันทร์สินธุ์
ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่ศรีจันทร์สินธุ์ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๔๘,๖๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของ กรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้อง ประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลาง โดยได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็น จำนวนเงิน ๔๙,๔๕๕.๘๒ บาท (สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบสองสตางค์) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้าย ประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่ศรีจันทร์สินธุ์ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘,๖๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตารางเมตร เสริมดินไหล่ทางฝั่งซ้ายถนนกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่น ฝั่งซ้ายถนนกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙,๔๔๕.๘๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑...แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๒...แบบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๓.....
 - ๖.๔.....
 - ๖.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนิติกร ดรกันยา	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิชัย ดีพุดชา	กรรมการ
๗.๓ นายพงษ์ศักดิ์ มนูญรัมย์	กรรมการและเลขานุการ

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.
รายละเอียดโครงการ	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร เสริมดินไหล่ทางฝั่งซ้ายถนนกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 80.0 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่น ฝั่งซ้ายถนนกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 80.0 เมตร หนา 0.15 เมตร
สถานที่ตั้งโครงการ	จากคุ้มโคกลอยไปทางทิศตะวันออก - สามแยกต้นตะคร้อ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ศรีจันทร์สินธุ์ ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา
ประมาณราคาเมื่อ	11 เมษายน 2568

ตามแบบรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ปร.4 เลขที่

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	36,245.29	1.3642	49,445.82	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			49,445.82	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			49,445.82	
(ตัวอักษร) -สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทแปดสิบสองสตางค์-					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา-สืบราคาตลาด เดือน มีนาคม 2568

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายนิติกร ตรกันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชัย ตีพุดชา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์ศักดิ์ มนูญรัมย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.4

โครงการ ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง จากคุ้มโคกลอยไปทางทิศตะวันออก - สามแยกต้นตะคร้อ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ศรีจันทร์สิงห์ ค.ศรีสะเกษ อ.จักราช จ.นครราชสีมา แบบเลขที่

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร

เสริมดินไหล่ทางฝั่งซ้ายถนนกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 80.0 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร

ลงไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่น ฝั่งซ้ายถนนกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 80.0 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	15.90	-	1.3642	21.69	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	50.00	73.33	3,666.32	1.3642	100.03	5,001.59
2	งานดิน							
	- งานถมป่าขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	ไม่มี							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	35.00	108.87	3,810.45	1.3642	148.52	5,198.22
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	134.14	-	1.3642	182.99	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	315.15	-	1.3642	429.93	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	2.50	581.53	1,453.83	1.3642	793.32	1,983.31
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	6.00	401.14	2,406.84	1.3642	547.24	3,283.41
	หินคลุกบดทับแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	50.00	391.02	19,551.00	1.3642	533.43	26,671.47
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเอนขยายตามขวาง	ม.	-	212.21	-	1.3642	289.50	-
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเอนหดตามขวาง	ม.	10.00	113.11	1,131.10	1.3642	154.30	1,543.05
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	10.00	65.60	656.00	1.3642	89.49	894.92
	(LONGITUDINAL JOINT)							
5	งานโครงสร้าง							
	- ท่อลอด ค.ส.ล. Ø 0.80 ม.	เมตร	8.00	446.22	3,569.76	1.3642	608.73	4,869.87

รวม 49,445.82

คิดเป็นเงินงบประมาณ 49,445.82

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

36,245.29

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ประมาณราคาเมื่อ 11 เมษายน 2568 ผู้ประมาณราคา นายวิชัย ตีพุดชา

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิติกร ตรกัญญา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชัย ตีพุดชา)

(นายพงษ์ศักดิ์ มนุษย์รัมย์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา