



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลุงถ่อน หมู่ที่ ๗
ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลุงถ่อน หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๔๙๒,๒๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณเงินสะสม

เพื่อให้การเปิดเผยแพร่ราคากลางเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของ กรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลาง โดยได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็น จำนวนเงิน ๔๙๒,๒๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลุงถ่อน หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสะเกษ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๒๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก บดอัดแน่นหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร จากบ้านนายชัย ถึง นานายเอียด พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทาง และระบบระบายน้ำ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๒,๒๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๒...แบบสรุปรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๓.....
 - ๖.๔.....
 - ๖.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางเจนิตตา แทวกระโทก	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนิติกร ดรกันยา	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุกัญญา เลิศสูงเนิน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปจ. 4

โครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ส.

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านลุงดอน หมู่ที่ 7 ต.ศรีสะเกษ อ.จักราช จ.จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 7/2563

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 205 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.25 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	14.50	-	1.3624	19.75	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน							
	- งานวางป่าขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	984.00	13.04	12,831.36	1.3624	17.77	17,481.44
	หินคลุก							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	101.78	-	1.3624	138.67	-
	งานวัสดุคันลือก	ลบ.ม.	-	126.15	-	1.3624	171.87	-
3	งานรองพื้นทาง							
	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	147.07	-	1.3624	200.37	-
	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	41.00	640.41	26,256.81	1.3624	872.49	35,772.28
	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	19.99	747.44	14,941.33	1.3624	1,018.31	20,356.06
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	820.00	363.96	298,447.20	1.3624	495.86	406,604.47
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อขยายตามขวาง	ม.	8.00	209.84	1,678.72	1.3624	285.89	2,287.09
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อหดตามขวาง	ม.	72.00	99.55	7,167.60	1.3624	135.63	9,765.14
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	59.71	-	1.3624	81.35	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							

รวม 492,266.48

คิดเป็นเงินงบประมาณ 492,200.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาเมื่อ 18 มิถุนายน 2563 ผู้ประมาณราคา นายฉัตร ตรกัณยา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

361,323.02

1.3624

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

รูป 5

วันราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 205 ม. ไหล่ทางหินกลุ่บอัดแน่น หน้า 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.25 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)


สถานที่ตั้งโครงการ บ้านลุงก้อน หมู่ที่ 7 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ 18 มิถุนายน 2563

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ 7/2563 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	361,323.02	1.3624	492,266.48	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			492,266.48	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			492,200.00	
	(ตัวอักษร)				

-สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน-

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายนิติกร ดรกันยา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
(นายนิติกร ดรกันยา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)
ปลัด อบต.ศรีละกอ

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายวรวิทย์ นนพละ)
นายก อบต.ศรีละกอ