



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านช่องโค หมู่ที่ ๑๗ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
บ้านช่องโค หมู่ที่ ๑๗ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๑๓๔,๒๐๐ บาท
โดยใช้งบประมาณจากรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เพื่อให้การการเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคา
กลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(www.gprocurement.go.th) ของ กรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้อง
ประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลาง
โดยได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคา
กลางโครงการดังกล่าวเป็น จำนวนเงิน -๑๓๔,๒๐๐- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องโค หมู่ที่ ๑๗ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๔,๒๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๔ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทาง และระบบระบายน้ำ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน -๑๓๔,๒๐๐- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๒. แบบสรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๓.....
 - ๖.๔.....
 - ๖.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางเจนิhta แทวกระโทก	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนิติกร ตรกันยา	กรรมการ
๗.๓ นางสาวกัญญา เลิศสูงเนิน	กรรมการ

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 3.50 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 64 ม. ไหลทางดินลูกรังอัดแน่น หน้า 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.20 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านช่องโค หมู่ที่ 17 ต.ศรีสะเกษ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ 14 กรกฎาคม 2563

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ 11/2564 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	98,689.66	1.3607	134,287.03	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			134,287.03	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			134,200.00	
(ตัวอักษร) -หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน-					

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
(นายนิติกร ตรกัณยา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
(นายนิติกร ตรกัณยา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ
(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)
ปลัด อบต.ศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ
(นายวรุตม์ นนพละ)
นายก อบต.ศรีสะเกษ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านช่องโค หมู่ที่ 17 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 11/2564

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 3.50 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 64 ม. โหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.20 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	14.64	-	1.3607	19.92	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดคอ	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	- "ไม่มี"							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	268.80	13.16	3,537.41	1.3607	17.91	4,813.35
	- หินคลุก							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	113.72	-	1.3607	154.74	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	166.96	-	1.3607	227.18	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	11.20	640.75	7,176.40	1.3607	871.87	9,764.93
	- งานโหล่ทาง	ลบ.ม.	5.28	751.77	3,969.35	1.3607	1,022.93	5,401.09
	- หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ทแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	224.00	365.70	81,916.80	1.3607	497.61	111,464.19
	- หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	616.06	-	1.3607	838.27	-
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	21.00	99.51	2,089.71	1.3607	135.40	2,843.47
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	59.99	-	1.3607	81.63	-
รวม							134,287.03	
คิดเป็นเงินงบประมาณ							134,200.00	
เหลือ							87.03	
คูณ							98,689.66	
รวม							1,360.7	

ยอดรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายนิติกร ครกนัยยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัด อบต.ศรีละกอ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวรวิทย์ นนทผล)

นายก อบต.ศรีละกอ