



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน พร้อมวางท่อส่งน้ำดิบบริเวณ
สระสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑ บ้านตาเงิน ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ
ประปาหมู่บ้าน พร้อมวางท่อส่งน้ำดิบบริเวณสระสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑ บ้านตาเงิน ตำบลศรีละกอ
อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท โดยใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคา
กลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(www.gprocurement.go.th) ของ กรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้อง
ประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลาง
โดยได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคา
กลางโครงการดังกล่าวเป็น จำนวนเงิน ๔๙๙,๖๓๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน พร้อมวางท่อส่งน้ำดิบบริเวณสระสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑ บ้านตาเงิน ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
พร้อมป้ายโครงการก่อสร้าง (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๙,๖๓๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑...แบบรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔) จำนวน ๕ หน้า
 - ๖.๒...แบบสรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๓.....
 - ๖.๔.....
 - ๖.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนิติกร ตรกันยา	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิชัย ดีพุดชา	กรรมการ
๗.๓ นายพงษ์ศักดิ์ มนูญรัมย์	กรรมการ/เลขานุการ

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน พร้อมวางท่อส่งน้ำดิบ
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสหประชากรมะปาย บ้านตาเงิน หมู่ที่ 1
 ปริมาณงาน ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
 ประมาณราคา นายนิติกร์ ตรีกันยา ผู้อำนวยการกองช่าง
 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2567
 แบบเลขที่ / 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1.1	งานปรับพื้นที่	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
1.1.2	งานวัสดุรองพื้น(ทรายหยาบ)	0.75	ลบ.ม.	470.00	352.50	112.00	84.00	436.50	
1.1.3	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1.60	ตร.ม.	-	-	139.00	222.40	222.40	
	- ไม้ทำไม้แบบ	1.14	ลบ.พ.	657.90	750.00	-	-	750.00	
	- ตะปู	0.40	กก.	65.00	26.00	-	-	26.00	
1.1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ RB Ø 6 มม. (SR24)	0.03	ตัน	21,049.08	631.47	4,400.00	132.00	763.47	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	86.78	43.39	-	-	43.39	
1.1.5	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีต 1:2:4	1.50	ลบ.ม.	1,902.95	2,854.42	419.00	628.50	3,482.92	
1.1.6	งานเหล็กโครงสร้าง								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว ทน 3.2 มม.	2.00	ทอน	2,163.00	4,326.00	670.00	1,340.00	5,666.00	
	- เหล็ก C ขนาด 100 x 50 x 20 ทน 3.2 มม.	7.00	ทอน	949.77	6,648.39	330.00	2,310.00	8,958.39	
	- เหล็ก C ขนาด 75 x 45 x 15 ทน 2.3 มม.	4.00	ทอน	533.23	2,132.92	195.00	780.00	2,912.92	
	- เหล็กเหล็ก ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว ทน 6 มม.	4.00	แผ่น	180.00	720.00	-	-	720.00	

หน่วย : บาท


ราคาน้ำมัน 33.21 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.2	สายไฟฟ้า								
	- สาย THW 750 V. ขนาด 1x25 sq.mm.	200.00	ม	97.20	19,440.00	25.00	5,000.00	24,440.00	
	- สาย VAF 300 V. ขนาด 2x1.5 sq.mm.	15.00	ม	15.51	232.65	5.00	75.00	307.65	
	- สาย VAF 300 V. ขนาด 2x2.5/1.5 sq.mm.	10.00	ม	25.04	250.40	7.00	70.00	320.40	
1.3.3	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟหลอด LED T8 1x18 W.	2.00	ชุด	140.00	280.00	115.00	230.00	510.00	
1.3.4	สวิทช์เปิด - ปิด								
	- สวิทช์เปิด - ปิด ขนาด 16A 220V-250V	2.00	ชุด	252.00	504.00	80.00	160.00	664.00	ชนิดฝังผนัง
	- เต้ารับ 16A 220V-250V	1.00	ชุด	368.00	368.00	90.00	90.00	458.00	ชนิดฝังผนัง
1.3.5	ขยายเขตเสาไฟฟ้า								
	- เสาไฟฟ้า แรงต่ำ ความสูง 8 เมตร	2.00	ต้น	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	รวมคานแรง
	- เสาไฟฟ้า แรงต่ำ ความสูง 12 เมตร	2.00	ชุด	11,500.00	23,000.00	-	-	23,000.00	ชุดฝัง
	รวมงานระบบไฟฟ้า				54,055.05		6,525.00	60,580.05	
1.4	งานระบบสูบน้ำ และส่งน้ำ								
1.4.1	ท่อสูบน้ำดิบ								
	- ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 13.5	10.00	ท่อน	625.70	6,257.00	300.00	3,000.00	9,257.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก Ø 3 นิ้ว ชั้น 13.5	6.00	อัน	78.00	468.00	-	-	468.00	
	- ข้อต่อ 45 ° Ø 3 นิ้ว ชั้น 13.5	4.00	อัน	164.00	656.00	-	-	656.00	
	- ข้อต่อ 90 ° Ø 3 นิ้ว ชั้น 13.5	2.00	อัน	120.00	240.00	-	-	240.00	
	- ข้อต่อตรง Ø 3 นิ้ว ชั้น 13.5	4.00	อัน	70.00	280.00	-	-	280.00	
	- ยูเนียน พีวีซี Ø 3 นิ้ว	2.00	อัน	325.00	650.00	-	-	650.00	
	- เขวาล์วทองเหลือง Ø 3 นิ้ว	2.00	อัน	2,250.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง Ø 3 นิ้ว	2.00	อัน	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.2	สายไฟฟ้า								
	- สาย THW 750 V. ขนาด 1x25 sq.mm.	200.00	ม	97.20	19,440.00	25.00	5,000.00	24,440.00	
	- สาย VAF 300 V. ขนาด 2x1.5 sq.mm.	15.00	ม	15.51	232.65	5.00	75.00	307.65	
	- สาย VAF 300 V. ขนาด 2x2.5/1.5 sq.mm.	10.00	ม	25.04	250.40	7.00	70.00	320.40	
1.3.3	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟหลอด LED T8 1x18 W.	2.00	ชุด	140.00	280.00	115.00	230.00	510.00	
1.3.4	สวิตช์เปิด - ปิด								
	- สวิตช์เปิด - ปิด ขนาด 16A 220V-250V	2.00	ชุด	252.00	504.00	80.00	160.00	664.00	ชนิดฝังผนัง
	- เต้ารับ 16A 220V-250V	1.00	ชุด	368.00	368.00	90.00	90.00	458.00	ชนิดฝังผนัง
1.3.5	ขยายเขตเสาไฟฟ้า								
	- เสาไฟฟ้า แรงต่ำ ความสูง 8 เมตร	2.00	ต้น	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	รวมค่าแรง
	- เสาไฟฟ้า แรงต่ำ ความสูง 12 เมตร	2.00	ชุด	11,500.00	23,000.00	-	-	23,000.00	ขุดฝัง
	รวมงานระบบไฟฟ้า				54,055.05		6,525.00	60,580.05	
1.4	งานระบบสูบน้ำ และส่งน้ำ								
1.4.1	ท่อสูบน้ำดิบ								
	- ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 13.5	10.00	ท่อน	625.70	6,257.00	300.00	3,000.00	9,257.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก Ø 3 นิ้ว ชั้น 13.5	6.00	อัน	78.00	468.00	-	-	468.00	
	- ข้อต่อ 45 ° Ø 3 นิ้ว ชั้น 13.5	4.00	อัน	164.00	656.00	-	-	656.00	
	- ข้อต่อ 90 ° Ø 3 นิ้ว ชั้น 13.5	2.00	อัน	120.00	240.00	-	-	240.00	
	- ข้อต่อตรง Ø 3 นิ้ว ชั้น 13.5	4.00	อัน	70.00	280.00	-	-	280.00	
	- ยูเนียน พีวีซี Ø 3 นิ้ว	2.00	อัน	325.00	650.00	-	-	650.00	
	- เขวาล์วทองเหลือง Ø 3 นิ้ว	2.00	อัน	2,250.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง Ø 3 นิ้ว	2.00	อัน	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ลงชื่อ.....
 (นายนิติกร ดรกันยา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 งบประมาณฐานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวิชัย ตีพุดชา)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพงษ์ศักดิ์ มนูญรัมย์)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน พร้อมวางท่อส่งน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสระสาธารณะประโยชน์ บ้านตาเงิน หมู่ที่ 1

แบบเลขที่/ 2567

ปริมาณงาน ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ประเภทงาน				
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	24,981.99	1.3091	32,703.92	
2	งานสถาปัตยกรรม	20,545.18	1.3091	26,895.69	
3	งานระบบไฟฟ้า	60,580.05	1.3091	79,305.34	
4	งานระบบสูบน้ำ และส่งน้ำ	245,527.00	1.3091	321,419.39	
5	งานครุภัณฑ์	36,735.00	1.0700	39,306.45	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %		1.00		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			499,630.79	
	ตัวอักษร(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)		รวมค่าก่อสร้าง	499,630.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประมาณฐานกรรมการ

(นายนิติกร ดรกันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิชัย ดีพุทธชา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ มนุษย์รัมย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา