

ใบประมาณราคา

ชื่อโครงการ ท่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละกอ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสะเกษ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิดหลายช่องทาง 5 ช่อง ขนาดกว้าง 2.40x1.60x4.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางและระบบระบายน้ำสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณราคา นายนิติกร์ ตรีกันยา ผู้อำนวยการกองช่าง


เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ราคามัน 32.21 บาท / ลิตร หน่วย : บาท									
1	ท่อลอดเหลี่ยมขนาด 2.40x1.60x 4.00 เมตร								
1	งานรื้อคอนกรีตเดิม	5.00	ลบ.ม.			500.00	2,500.00	2,500.00	
2	งานดินถม	184.80	ลบ.ม.	108.78	20,102.54	-	-	20,102.54	
3	งานดินถมหลังท่อ	16.00	ลบ.ม.	108.78	1,740.48	-	-	1,740.48	
4	งานคอนกรีตหยาบ	2.77	ลบ.ม.	1,811.22	5,017.07	426.00	1,180.02	6,197.09	
5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
5.1	5.1 ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	124.80	ตร.ม.	-	-	139.00	17,347.20	17,347.20	
5.2	5.2 ไม้แบบ (50%)	82.37	ลบ.ฟ.	500.00	41,185.00	-	-	41,185.00	
5.3	5.3 ตะปู	41.18	กก.	60.00	2,470.80	-	-	2,470.80	
6	Joint Filler	11.96	ตร.ม.	70.00	837.20	-	-	837.20	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต		กก.หรือตัน						
7.1	7.1 งานเหล็ก RB Ø 6 มม.	0.040	ตัน	23,785.47	951.41	4,400.00	176.00	1,127.41	
7.2	7.2 งานเหล็ก RB Ø 9 มม.	0.030	ตัน	22,755.80	682.67	3,600.00	108.00	790.67	
7.3	7.3 งานเหล็ก DB Ø 12 มม.	5.770	ตัน	22,312.03	128,740.41	3,600.00	20,772.00	149,512.41	
7.5	7.5 งานเหล็ก DB Ø 20 มม.	1.940	ตัน	21,488.50	41,687.69	3,100.00	6,014.00	47,701.69	
7.6	7.6 งานเหล็ก RB Ø 25 มม. (Dowel)	0.120	ตัน	22,100.00	2,652.00	3,100.00	372.00	3,024.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	7.7 ลวดผูกเหล็ก	155.00	กก.	101.45	15,724.75	-	-	15,724.75	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง		ลบ.ม.						
	8.1 คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 (คอนกรีตผสมเสร็จ)	37.10	ลบ.ม.	1,989.68	73,817.12	532.00	19,737.20	93,554.32	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						68,206.42	403,815.56	
	รวมราคาตัวก่อสร้างเป็นเงิน							472,021.98	
	รวมราคาตัวก่อสร้างรวมเป็นเงิน							1.2782	
	รวมราคาตัวก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น							603,338.50	
	ตัวอักษร							603,338.50	
หมายเหตุ	ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือนพฤษภาคม 2566 ค่าแรงงานอ้างอิงจากบัญชีค่าแรงงานฯ กรมบัญชีกลาง (ฉบับปรับปรุง ต.3 มีนาคม 2566)								

หกแสนสามพันสามร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ..... (นายนิติกร ดรกันยา)
ผู้อำนวยการกองช่าง



ลงชื่อ..... (นายวิชัย ตีพุดซา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายปทุม ทิศกระโทก)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

0

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหล็ก ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละกอ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ / 2566

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหล็ก ชนิดหลายช่องทาง 5 ช่อง ขนาดกว้าง 2.40x1.60x4.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางและระบบระบายน้ำสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานสะพาน และท่อลอดเหล็ก				Factor
1	งานท่อลอดเหล็ก	472,021.98	1.2782	603,338.50	0%
				-	0%
				-	6%
				-	7%
				-	
				-	
				-	
				-	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			603,338.50	
	ตัวอักษร(หกแสนสามพันสามร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์)		รวมค่าก่อสร้าง	603,338.50	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิติกร ตรีกันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิชัย ตีพุดซา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปทุม ทิศกระโทก)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ