



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน ๓ สาย บ้านลุงถ่อน หมู่ที่ ๗
ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนน จำนวน ๓ สาย บ้านลุงถ่อน หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๗๔,๑๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การการเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของ กรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้อง ประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลาง โดยได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็น จำนวนเงิน ๗๔,๖๖๘ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนน จำนวน ๓ สาย บ้านลุงถ่อน หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๔,๑๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - สายที่ 1 ซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก. ชั้น 3)
 - สายที่ 2 ซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 5 จุด พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก. ชั้น 3)
 - สายที่ 3 ซ่อมแซมถนนดิน จำนวน 3 จุด พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก. ชั้น 3)
 (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๔,๖๖๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๓ หน้า
 - ๖.๒...แบบสรุปรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕) จำนวน ๓ หน้า
 - ๖.๓.....
 - ๖.๔.....
 - ๖.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนิติกร ดรกันยา	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิชัย ดีพุดชา	กรรมการ
๗.๓ นายปทุม ทิศกระโทก	กรรมการ

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
 ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(มอก.ชั้น 3)
 รายละเอียดโครงการ ลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร
 พร้อมซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ลงดินถม ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 3.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
 พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน (ใช้ท่อระบายน้ำเดิม)
 0
 สถานที่ตั้งโครงการ บ้านลุงถ่อน หมู่ที่ 7 ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคาเมื่อ 15 ธันวาคม 2565

ตามแบบรายการประมาณราคา ปร.4

เลขที่

/2565

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	4,001.74	1.3624	5,451.97	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			5,451.97	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			5,451.00	
(ตัวอักษร) -ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบเอ็ดบาทถ้วน-					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา-สืบราคาตลาด เดือน พฤศจิกายน 2565

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิติกร ดรกันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชัย ดีพุดชา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปทุม ทิศกระโทก)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 5 จุด พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(มอก.ชั้น 3)
รายละเอียดโครงการ	จุดที่ 1 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 19.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 66.50 ตารางเมตร พร้อมซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ลงดินถม ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน จุดที่ 2 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17.50 ตารางเมตร พร้อมซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ลงดินถม ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 3.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 2 แถวละ 6 ท่อน (ใช้ท่อระบายน้ำเดิม) จุดที่ 3 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร พร้อมซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ลงดินถม ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.60 เมตร (ยาแนวท่อระบายน้ำเดิมใหม่) จุดที่ 4 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 35.00 ตารางเมตร พร้อมซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ลงดินถม ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 2.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร จุดที่ 5 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 35.00 ตารางเมตร พร้อมซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ลงดินถม ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
สถานที่ตั้งโครงการ	บ้านลุงถ่อน หมู่ที่ 7 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคาเมื่อ	15 ธันวาคม 2565

ตามแบบรายการประมาณราคา ปร.4

เลขที่

/ 2565

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	30,647.47	1.3624	41,754.12	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			41,754.12	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			41,754.00	
(ตัวอักษร) -สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบลบาทถ้วน-					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา สิบราคาตลาด - เดือน พฤศจิกายน 2565

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิติกร ดรกับยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชัย ดิพุดชา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนพทุม ทิศกระโทก)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
 ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนดิน จำนวน 3 จุด พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(มอก.ชั้น 3)
 รายละเอียดโครงการ จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.50 ตารางเมตร
 พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน
 จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร
 จุดที่ 3 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน (วางต่อจากท่อระบายน้ำเดิม)
 สถานที่ตั้งโครงการ บ้านลุงอ่อน หมู่ที่ 7 ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคาเมื่อ 15 ธันวาคม 2565

ตามแบบรายการประมาณราคา ปร.4

เลขที่

/2565

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	20,158.09	1.3624	27,463.38	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			27,463.38	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			27,463.00	
(ตัวอักษร) -สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทถ้วน-					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา-สืบราคาตลาด เดือน พฤศจิกายน 2565

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิติกร ทรกันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชัย ดิพุทธชา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปทุม ทิศกระโทก)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

