

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 2 ช่วง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(มอก.ชั้น3)
รายละเอียดโครงการ	(ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 717.50 ตารางเมตร ลงใต้ทางหินคลุกบดทับแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.25 เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 7 ท่อน (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.50 ตารางเมตร
สถานที่ตั้งโครงการ	สายจากบ้านนางเทียม มาหมีนไฉ - บ้านนายรุ่ง อุ่นวิเชียร หมู่ที่ 1 บ้านตาเงิน ต.ศรีสะเกษ อ.จักราช จ.นครราชสีมา
ประมาณราคาเมื่อ	22 พฤศจิกายน 2566
ตามแบบรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ปร.4	เลขที่
	จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	504,444.84	1.3642	688,163.65	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			688,163.65	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			688,163.65	
(ตัวอักษร) - หักแสวนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์-					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา-สี่ราคาดลาด เดือน ตุลาคม 2566

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิติกร ตรีกันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชัย ตีพุดชา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์ศักดิ์ มนูญรัมย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 2 ช่วง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(มอก.ชั้น3) หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านนางเทียม มาหมื่นไวย - บ้านนายรุ่ง อุโนวิเชียร หมู่ที่ 1 บ้านตาเงิน ต.ศรีสะเกษ อ.จักราช จ.นครราชสีมา แบบเลขที่

ขนาดโครงการ (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 717.50 ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.25 เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 7 ท่อน (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.50 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	15.62	-	1.3642	21.30	-
	- งานหรือผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	73.07	-	1.3642	99.68	-
2	งานดิน							
	- งานถมป่าขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,232.00	10.84	13,354.88	1.3642	14.79	18,218.73
	ดินเดิม-ลูกรัง							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	107.67	-	1.3642	146.88	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	132.76	-	1.3642	181.11	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	312.44	-	1.3642	426.23	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	53.90	843.23	45,450.10	1.3642	1,150.33	62,003.02
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	23.10	607.16	14,025.40	1.3642	828.29	19,133.45
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,078.00	384.53	414,523.34	1.3642	524.58	565,492.74
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	10.50	215.47	2,262.44	1.3642	293.94	3,086.41
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	94.50	116.37	10,996.97	1.3642	158.75	15,002.06
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	66.53	-	1.3642	90.76	-
5	งานโครงสร้าง							
	- ท่อลอด ค.ส.ล. Ø 0.30 ม.	เมตร	7.00	547.39	3,831.73	1.3642	746.75	5,227.25

รวม 688,163.65

คิดเป็นเงินงบประมาณ 688,163.65

504,444.84

1.3642

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้ประมาณราคา นายวิชัย ตีพุดชา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิติกร ตรกันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชัย ตีพุดชา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์ศักดิ์ มนูญรัมย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา